

Naziv projekta: „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnom obrtu "Stolarija Ćuk"

KK.04.1.1.01.0051

DODATAK 1. – tehničke specifikacije ponude; traži se ponuda za sljedeće projektne elemente:

1. Demontaža postojećih elektroinstalacija (svjetiljaka)

Nužna je demontaža postojećih metal-halogenih i fluorescentnih svjetiljaka i reflektora na siguran način, koja će biti izvršena uz prethodno isključenje napajanja i u dogovoru sa vlasnikom objekta. Demontaža postojećih elektroinstalacija (svjetiljaka) vršiti će se u neradno vrijeme.

Količina: 114,00

Mjerna jedinica: Komad

2. Ispitivanje i skladištenje demontirane opreme te izrada zapisnika o istoj

Sva demontirana oprema mora se ispitati, a ona koja je ispravna pismeno evidentirati i predati vlasniku objekta koji će dalje odlučiti na koji će način koristiti navedenu opremu.

Količina: 1,00

Mjerna jedinica: Komplet

3. Čišćenje objekta i odvoz otpada

Mora se izvršiti temeljito čišćenje objekta nakon demontaže i odvoz razvrstanog otpadnog materijala na deponij.

Količina: 1,00

Mjerna jedinica: Komplet

4. Dobava, montaža, spajanje i ispitivanje svjetiljki 124W/IP66/MB ili jednakovrijedno

Dobava, montaža, spajanje i funkcionalno ispitivanje svjetiljki mora se obaviti na siguran način i uz prethodnu najavu te uz dogovor sa vlasnikom objekta.

Količina: 29,00

Mjerna jedinica: Komad

5. Dobava, montaža, spajanje i ispitivanje svjetiljki 62W/IP66/WB ili jednakovrijedno

Dobava, montaža, spajanje i funkcionalno ispitivanje svjetiljki mora se obaviti na siguran način i uz prethodnu najavu te uz dogovor sa vlasnikom objekta.

Količina: 20,00

Mjerna jedinica: Komad

6. Dobava, montaža, spajanje i ispitivanje svjetiljki 62W/IP65/WB ili jednakovrijedno

Dobava, montaža, spajanje i funkcionalno ispitivanje svjetiljki mora se obaviti na siguran način i uz prethodnu najavu te uz dogovor sa vlasnikom objekta.

Količina: 40,00

Mjerna jedinica: Komad

7. Dobava, montaža, spajanje i ispitivanje svjetiljki 46W/IP65/WB ili jednakovrijedno

Dobava, montaža, spajanje i funkcionalno ispitivanje svjetiljki mora se obaviti na siguran način i uz prethodnu najavu te uz dogovor sa vlasnikom objekta.

Količina: 24,00

Mjerna jedinica: Komad

8. Dobava, montaža, spajanje i ispitivanje svjetiljki 34W/IP65/WB ili jednakovrijedno

Dobava, montaža, spajanje i funkcionalno ispitivanje svjetiljki mora se obaviti na siguran način i uz prethodnu najavu te uz dogovor sa vlasnikom objekta.

Količina: 16,00

Mjerna jedinica: Komad

9. Dobava, montaža, spajanje i ispitivanje svjetiljki 34W/IP65/OP ili jednakovrijedno

Dobava, montaža, spajanje i funkcionalno ispitivanje svjetiljki mora se obaviti na siguran način i uz prethodnu najavu te uz dogovor sa vlasnikom objekta.

Količina: 1,00

Mjerna jedinica: Komad

10. Dobava, ugradnja i spajanje vodova NYN - J 5 x 2,5 mm²/CS25 ili jednakovrijedno

Stavka se odnosi na nabavu, ugradnju i spajanje vodova za povezivanje i napajanje rasvjetle, uključujući cijevi, kutije, montažni pribor i sitni materijal. Montaža elektroinstalacija (vodova) vršiti će se u neradno vrijeme/dane.

Količina: 500,00

Mjerna jedinica: Metar

11. Nabava, ugradnja i spajanje vodova NYY - J 5 x 1,5 mm²/CS25 ili jednakovrijedno

Stavka se odnosi na nabavu, ugradnju i spajanje vodova za povezivanje i napajanje rasvjete, uključujući cijevi, kutije, montažni pribor i sitni materijal. Montaža elektroinstalacija (vodova) vršiti će se u neradno vrijeme/dane.

Količina: 1.250,00

Mjerna jedinica: Metar

12. Nabava i montaža kabelskih polica

Stavka se odnosi na nabavu i montažu metalnih, pocinčanih kabelskih polica za vođenje kabela elektroinstalacija. Kabelske police se moraju postaviti na zidne i stropne nosače sa konzolama.

Ponuda mora uključivati i police, poklopce, kutne elemente, nosače i konzole te sav montažni materijal.

Količina: 50,00

Mjerna jedinica: Metar

13. Nabava, ugradnja i spajanje prekidača

Stavka se odnosi na nabavu, ugradnju i spajanje prekidača na zid, u kutiju OG prekidača te ugradnja tipkala u mehaničkoj zaštiti IP54 za upravljanje rasvjetom. Sav montažni materijal mora biti uključen u stavku troška.

Količina: 2,00

Mjerna jedinica: Komad

14. Sitni materijal

Stavka se odnosi na nabavu i ugradnju svog sitnog materijala kao što su razvodne i instalacijske kutije, gips, tiple, vijci i ostali materijal potreban za kompletiranje instalacije rasvjete.

Količina: 1,00

Mjerna jedinica: Komplet

15. Projektantski nadzor

Nužan je nadzor izvedbe instalacija od strane projektanta elektroinstalacija.

Količina: 1,00

Mjerna jedinica: Komplet

16. Ispitivanja postavljenih instalacija (rasvjete)

Potrebno je ispitivanje cjelokupnih instalacija od strane ovlaštenog trgovačkog društva putem mjerenja otpora izolacije, otpora uzemljenja i izjednačenja potencijala, jakosti rasvjete, kontrole efikasnosti zaštite i provjere ispitnih listova razvodnih ormara.

Količina: 1,00

Mjerna jedinica: Komplet

17. Izdavanje atesta

Potrebno je izraditi elaborat sa atestima kabela i ugrađene opreme te svom dokumentacijom o izvršenim ispitivanjima instalacije, uz izjavu izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine.

Količina: 1,00

Mjerna jedinica: Komplet

18. Dokumentacija izvedenog stanja

Potrebno je izraditi dokumentaciju izvedenog stanja sa tlocrtima elektroinstalacija, jednopolnim shemama razvodnih ormara, strujnim shemama razvodnih ormara, shemama razvoda instalacija te uputama za rukovanje i održavanje, kao i katalozima ugrađene opreme.

Količina: 1,00

Mjerna jedinica: Komplet