

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ
GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG
KRIŽA VRBOVEC
Trg Petra Zrinskog 23, 10340 Vrbovec
OIB: 38476056380

GRAĐEVINA: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH
USLUGA U ZAJEDNICI GRADSKOG
DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VRBOVEC

LOKACIJA: k.č.br. 1839 k.o. Vrbovec 1

OZNAKA PROJEKTA: 112023

RAZINA PROJEKTA: IZVEDBENI

ZAJEDNIČKA OZNAKA: 23/2020

IZVEDBENI PROJEKT

MAPA 1 ARHITEKTONSKI

PROJEKTANT:

Đurđica Bajić, dipl.ing.arh.
A 2210

DIREKTOR:

Mirko Patrčević, dipl. ing. građ.

SADRŽAJ:

1. REGISTRACIJA PODUZEĆA
2. IMENOVANJE PROJEKTANTA
3. GRAĐEVINSKA DOZVOLA

TEKSTUALNI DIO

1. TEHNIČKI OPIS

GRAFIČKI DIO

1.	SITUACIJA	1: 500
2.	TLOCRT TEMELJNE PLOČE	1: 50
3.	TLOCRT PODRUMA	1: 50
4.	TLOCRT PRIZEMLJA	1: 50
5.	TLOCRT KATA	1: 50
6.	TLOCRT RAVNOG KROVA	1: 50
7.	TLOCRT KROVNIH PLOHA	1: 50
8.	PRESJEK 1-1	1: 50
9.	PRESJEK 2-2	1: 50
10.	PRESJEK 3-3	1: 50
11.	PRESJEK 4-4	1: 50
12.	PRESJEK 5-5	1: 50
13.	PODRUM – PLAN POSTAVE SPUŠTENOG STROPA	1: 50
14.	PRIZEMLJE – PLAN POSTAVE SPUŠTENOG STROPA	1: 50
15.	KAT – PLAN POSTAVE SPUŠTENOG STROPA	1: 50
16.	PROČELJE JUGOZAPAD	1: 100
17.	PROČELJE SJEVEROZAPAD	1: 100
18.	PROČELJE SJEVEROISTOK	1: 100
19.	PROČELJE JUGOISTOK	1: 100
	DETALJI	
20.	NOSIVA KONSTRUKCIJA DIZALICE TOPLINE	1: 20
21.	VIJENAC RAVNOG KROVA - ATRIJ	1: 10
22.	VIJENAC RAVNOG KROVA	1: 10
23.	OPŠAV OKNA DIZALA	1: 10
24.	DETALJ UGRADNJE STAKLENE OGRADE	1: 10
25.	DETALJ OGRADE VANJSKE TERASE	1: 10
26.	DETALJ OGRADE POTPORNOSTI ZIDA	1: 10
27.	DETALJ OGRADE UNUTARNJEG STUBIŠTA	1: 10
28.	DETALJ OGRADE UNUTARNJEG STUBIŠTA	1: 10
29.	UGRADNJA VANJSKE STOLARIJE	1: 5
30.	DETALJ SVJETLARNIKA	1: 20
31.	DETALJ UGRADNJE PROZORA - PRESJEK	1: 2
32.	DETALJ UGRADNJE PROZORA - TLOCRT	1: 2

PLAN OPLATE

1.	TEMELJNA PLOČA	1: 50
2.	TLOCRT PODRUMA	1: 50
3.	TLOCRT PRIZEMLJA	1: 50
4.	TLOCRT KATA	1: 50
5.	KROVNA PLOČA	1: 50
6.	PRESJEK P1	1: 50
7.	PRESJEK P2	1: 50
8.	PRESJEK P3	1: 50
9.	PRESJEK P4	1: 50
10.	PRESJEK P5a, PRESJEK P5b	1: 50
11.	PRESJEK P6a , PRESJEK P6b	1: 50
12.	PRESJEK P7a, PRESJEK P7b	1: 50

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ
GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VRBOVEC
Trg Petra Zrinskog 23,
10340 Vrbovec
OIB: 38476056380

GRAĐEVINA: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI
GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VRBOVEC

LOKACIJA: VRBOVEC, k.č.br. 1839

GLAVNI PROJEKTANT: ĐURĐICA BAJIĆ, dipl.ing.arh.

ZAJEDNIČKA OZNAKA MAPA: 23/2020

POPIS DIJELOVA IZVEDBENOG PROJEKTA POPIS PROJEKTANATA

- MAPA 1** **COART d.o.o. Koprivnica**
ARHITEKTONSKI PROJEKT + PLAN OPLATE
OZNAKA PROJEKTA: 112023
projektant: Đurđica Bajić, dipl.ing.arh. broj upisa u komoru: A 2210
PLAN OPLATE
- MAPA 2** **COART d.o.o. Koprivnica**
GRAĐEVINSKI PROJEKT - PROJEKT VODOVODA I ODVODNJE
OZNAKA PROJEKTA: 112023
projektant: Damir Kušek, dipl. ing. građ. broj upisa u komoru: G 2131
- MAPA 3** **COART d.o.o. Koprivnica**
OZNAKA PROJEKTA: 112023
GRAĐEVINSKI PROJEKT - PROJEKT NOSIVE KONSTRUKCIJE plan armature
projektant: Marin Posavec, dipl.ing.građ.,univ.spec.aedif. broj upisa u komoru: G 4180
- MAPA 4** **COART d.o.o. Koprivnica**
GRAĐEVINSKI PROJEKT - PROJEKT UREĐENJA OKOLIŠA
OZNAKA PROJEKTA: 112023
projektant: Damir Kušek, dipl. ing. građ. broj upisa u komoru: G 2131
- MAPA 5** **URED OVLAŠTENOG INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE**
ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
OZNAKA PROJEKTA: 12711/20-IZ
projektant: Kristijan Šimunija, dipl. ing. el. broj upisa u komoru: E 2924
- MAPA 6** **ENERGETIKA d.o.o. Koprivnica**
STROJARSKI PROJEKT
OZNAKA PROJEKTA: 61/2020
projektant: Sanjin Godek, dipl. ing. stroj. broj upisa u komoru: S 1492

REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Bakrač Nikola
Koprivnica, Opatička 5

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

010031590

OIB:

68984469071

TVRTKA:

- 3 COART društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje, nadzor, građenje i trgovinu
- 1 COART d.o.o.

SJEDIŠTE/ADRESA:

- 3 Koprivnica (Grad Koprivnica)
Vječnička 2/b

PRAVNI OBLIK:

- 1 društvo s ograničenom odgovornošću

PREDMET POSLOVANJA:

- 1 70 - Poslovanje nekretninama
- 1 71 - Iznajm. strojeva i opreme, bez rukovatelja
- 1 72 - Računalne i srodne aktivnosti
- 1 74.4 - Promidžba (reklama i propaganda)
- 1 74.8 - Ostale poslovne djelatnosti, d. n.
- 1 * - Inženjering, projektni menadžment i tehničke djelatnosti
- 1 * - Savjetovanje i poslovi u arhitektonskoj djelatnosti
- 1 * - Izrada projekata za kondicioniranje zraka, hlađenje, projekata sanitarne kontrole i kontrole zagađivanja i projekata akustičnosti
- 3 * - Građenje, projektiranje i nadzor nad gradnjom
- 3 * - Kupnja i prodaja robe
- 3 * - Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- 5 * - Stručni poslovi prostornog uređenja
- 5 * - Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
- 5 * - Nadzor nad gradnjom
- 5 * - Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- 5 * - Posredovanje u prometu nekretnina
- 5 * - Poslovanje nekretninama
- 5 * - Iznajmljivanje vlastitih nekretnina
- 5 * - Organizacija izgradnje kompletnih objekata, izvodački inženjering i savjetodavni inženjering
- 5 * - Energetski pregledi zgrada i sustava i energetsko certificiranje
- 5 * - Provođenje službenih mjerenja
- 5 * - Pregledavanje, popravak i ispitivanje zakonitih mjerila i/ili mjernih sustava radi pripreme za ovjeravanje
- 5 * - Pružanje usluga informacijskog društva
- 5 * - Djelatnosti javnoga prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu

Otisnuto: 2016-11-10 08:43:58
Podaci od: 2016-11-10 02:27:42

D004
Stranica: 1 od 4

REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Bakrač Nikola
Koprivnica, Opatička 5

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

- | | | |
|---|---|--|
| 5 | * | - Prijevoz za vlastite potrebe |
| 5 | * | - Proizvodnja toplinske energije |
| 5 | * | - Distribucija toplinske energije |
| 5 | * | - Proizvodnja električne energije za povlaštene kupce |
| 5 | * | - Opskrba energije za povlaštene kupce |
| 5 | * | - Trgovina električnom energijom |
| 5 | * | - Proizvodnja električne energije |
| 5 | * | - Prijenos električne energije |
| 5 | * | - Distribucija električnom energijom |
| 5 | * | - Opskrba električnom energijom |
| 5 | * | - Skupljanja otpada za potrebe drugih |
| 5 | * | - Prijevoz otpada za potrebe drugih |
| 5 | * | - Posredovanja u organiziranju uporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih |
| 5 | * | - Skupljanja, uporabe i/ili zbrinjavanja (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada), odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada |
| 5 | * | - Uvoz otpada |
| 5 | * | - Izvoz otpada |
| 5 | * | - Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo |
| 5 | * | - Skladištenje robe |
| 5 | * | - Računovodstvo i knjigovodstvo (reklama i propaganda) |
| 5 | * | - Promidžba (reklama i propaganda) |
| 5 | * | - Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude |
| 5 | * | - Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane |
| 5 | * | - Pripremanje i usluživanje pića i napitaka |
| 5 | * | - Pružanje usluga smještaja |
| 5 | * | - Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu (u prijevoznim sredstvima, na priredbama) i opskrba tom hranom (catering) |
| 5 | * | - Organiziranje izgradnje i postavljanja solarnih sustava za proizvodnju električne struje i tople vode |

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA:

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1 | Mirko Patrčević, OIB: 08283932614 |
| | Koprivnica, Miklinovec 193/a |
| 1 | - jedini osnivač d.o.o. |

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

- | | |
|---|---|
| 1 | Mirko Patrčević, OIB: 08283932614 |
| | Koprivnica, Miklinovec 193/a |
| 1 | - član uprave |
| 1 | - direktor, zastupa društvo samostalno i pojedinačno. |

TEMELJNI KAPITAL:

- | | |
|---|-----------------|
| 4 | 220.000,00 kuna |
|---|-----------------|

PRAVNI ODNOSI:

Osnivački akt:

Otisnuto: 2016-11-10 08:43:58
Podaci od: 2016-11-10 02:27:42

D004
Stranica: 2 od 4

REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Bakrač Nikola
Koprivnica, Opatička 5

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:

Osnivački akt:

- 1 Izjava o usklađenju od 22.prosinca 1995.godine.
- 2 Odluka o izmjeni Izjave od 30.12.1997. godine
- 3 Odlukom jedinog člana društva od 21.7.2003. godine izmijenjene su odredbe Izjave od 30.12.1997. godine, uz izmjenu odredbe o tvrtki, sjedištu društva te dopunu predmeta poslovanja te je donesen novi osnivački akt. Novi tekst osnivačkog akta Izjave dostavljen sudu i uložena u zbirku isprava.
- 4 Izjava o osnivanju d.o.o. od 21.7.2003. godine izmijenjena je Odlukom jedinog člana društva o povećanju temeljnog kapitala. Pročišćeni tekst Izjave dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.
- 5 Temeljem odluke člana od 20.01.2014. izmijenjena je Izjava o osnivanju od 03.02.2006. u čl. 4. radi dopune djelatnosti društva te je donesen potpuni tekst Izjave o osnivanju od 20.01.2014.

Promjene temeljnog kapitala:

- 2 Temeljni kapita povećan je sa 40,00 kn za 19.960,00 kn tako da iznosi 20.000,00 kn.
- 4 Odlukom osnivača od 3.2.2006. godine povećan je temeljni kapital društva sa 20.000,00 kn za 200.000,00 kn tako da je time temeljni kapital uvećan na 220.000,00 kn u novcu.

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA:

	Predano	God.	Za razdoblje	Vrsta izvještaja
eu	01.04.16	2015	01.01.15 - 31.12.15	GFI-POD izvještaj
eu	05.09.16	2015	01.01.15 - 31.12.15	Izjava o razl. izmjene
eu	05.09.16	2015	01.01.15 - 31.12.15	GFI-POD izvještaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
0001 Tt-96/127-2	28.03.1997	Trgovački sud u Bjelovaru
0002 Tt-97/1512-2	20.05.1998	Trgovački sud u Bjelovaru
0003 Tt-03/1241-4	29.08.2003	Trgovački sud u Bjelovaru
0004 Tt-06/144-2	09.02.2006	Trgovački sud u Bjelovaru
0005 Tt-14/407-2	10.02.2014	Trgovački sud u Varaždinu
eu /	30.06.2009	elektronički upis
eu /	31.03.2010	elektronički upis
eu /	31.03.2011	elektronički upis
eu /	30.03.2012	elektronički upis
eu /	28.03.2013	elektronički upis
eu /	01.04.2014	elektronički upis
eu /	31.03.2015	elektronički upis
eu /	04.05.2015	elektronički upis
eu /	05.05.2015	elektronički upis
eu /	01.04.2016	elektronički upis
eu /	05.09.2016	elektronički upis

Otisnuto: 2016-11-10 08:43:58
Podaci od: 2016-11-10 02:27:42

D004
Stranica: 3 od 4

Ja, javni bilježnik **NIKOLA BAKRAČ** iz Koprivnice, Opatička 5,

temeljem čl.5. ZSR (N.N br.1/95, 57/96, 45/99, 54/05) po uvidu u sudski registar kojeg sam današnjeg dana izvršio elektroničkim putem,

i z d a j e m

Izvadak iz Sudskog registra za trgovačko društvo:

COART d.o.o. Koprivnica, Vječnička 2/b,

OIB:68984469071, MBS:010031590

Izvadak se sastoji od 4(četiri) stranice.


Javnobilježnička pristojba za ovjeru po Tar.br.11 st.1 ZJP naplaćena u iznosu od 10,00 kn. Biljezi naljepljeni i poništeni na ispravi koja ostaje u arhivi.

Javnobilježnička nagrada po čl.31a PPJT zaračunata u iznosu od 20,00 kn. Zaračunat PDV u iznosu od 5,00 kn.

BROJ: OV-8821/16

U Koprivnici, 10.11.2016

JAVNI BILJEŽNIK
NIKOLA BAKRAČ





REPUBLIKA HRVATSKA
Zagrebačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu
okoliša
Odsjek za prostorno uređenje i gradnju
Ispostava Vrbovec

KLASA: UP/I-361-03/20-01/000064
URBROJ: 238/1-18-09/1-21-0026
Vrbovec, 15. 01. 2021.

Ovo rješenje postalo je pravomoćno
dana 18. 01. 2021.
U Vrbovcu, 18. 01. 2021.

Odgovorni službenik



Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju, Ispostava Vrbovec, na temelju članka 99. stavka 1. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor GDCK VRBOVEC, HR-10340 Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 23, OIB 38476056380, izdaje

GRAĐEVINSKU DOZVOLU

I. Dozvoljava se investitoru GDCK VRBOVEC, HR-10340 Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 23, OIB 38476056380:

- građenje građevine javne i društvene namjene (socijalna ustanova), 2.b skupine
**CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI GRADSKOG
DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VRBOVEC**

na postojećoj građevnoj čestici 1839, k.o. Vrbovec 1 (Vrbovec),

u skladu sa glavnim projektom, zajedničke oznake ZOP 23/2020, koji je sastavni dio ove građevinske dozvole za koji je glavni projektant Đurđica Bajić, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A 2210, a sadržava:

MAPA 1

arhitektonski projekt, oznake 112023 od 11.2020. godine

- projektant: Đurđica Bajić, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A 2210
- projektantski ured: COART d.o.o., HR-48000 Koprivnica, Vjećnička 2b, OIB 68984469071

MAPA 2

građevinski projekt - Projekt vodovoda i kanalizacije, oznake 112023-ViO od 11.2020. godine

- projektant: Đurđica Bajić, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A 2210
- projektantski ured: COART d.o.o., HR-48000 Koprivnica, Vjećnička 2b, OIB 68984469071

MAPA 3

građevinski projekt - projekt nosive konstrukcije, oznake 112023 od 11.2020. godine

- projektant: Marin Posavec, dipl.ing.građ.,univ.spec.aedif., broj ovlaštenja G 4180
- projektantski ured: COART d.o.o., HR-48000 Koprivnica, Vjećnička 2b, OIB 68984469071

KLASA: UP/I-361-03/20-01/000064, URBROJ: 238/1-18-09/1-21-0026

1/5 ID: P20201218-590094-Z01

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (<https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/>). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

MAPA 4

građevinski projekt - projekt uređenja okoliša, oznake 112023-UO od 11.2020. godine

- projektant: Damir Kušek, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 2131
- projektantski ured: COART d.o.o., HR-48000 Koprivnica, Vječnička 2b, OIB 68984469071

MAPA 5

elektrotehnički projekt - projekt elektroinstalacija, oznake TD: 12711/20 od 12.2020. godine

- projektant: Kristijan Šimunija, dipl.ing.el., broj ovlaštenja E 2924
- projektantski ured: URED OVLAŠTENOG INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE KRISTIJAN ŠIMUNJA, HR-48000 Koprivnica, Proljetna ulica 2, OIB 66006323128

MAPA 6

strojarski projekt - Toplovodno grijanje, ventilacija i klimatizacija, hlađenje, oznake TD: 61/2020 od 12.2020. godine

- projektant: Sanjin Godek, dipl.ing.stroj., broj ovlaštenja S 1492
- projektantski ured: ENERGETIKA d.o.o., HR-48000 Koprivnica, Opatička 5III, OIB 97092156044

MAPA 7

strojarski projekt - Projekt dizala, oznake EB 2386/20 od 11.2020. godine

- projektant: Vladimir Barać, dipl.ing.stroj., broj ovlaštenja S 1457
- projektantski ured: Thyssenkrupp Elevator Eastern Europe GmbH, Podružnica Zagreb, HR-10000 Zagreb, Fallerovo šetalište 22, OIB 94505281348.

II. Ova dozvola prestaje važiti ako se ne pristupi građenju u roku od tri godine od dana pravomoćnosti iste.

III. Investitor je dužan ovom tijelu prijaviti početak građenja najkasnije osam dana prije početka građenja.

OBRAZLOŽENJE

Investitor, GDCK VRBOVEC, HR-10340 Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 23, OIB 38476056380, zatražio je podneskom zaprimljenim dana 17. 12. 2020. godine, izdavanje građevinske dozvole za:

- građenje građevine javne i društvene namjene (socijalna ustanova), 2.b skupine -
CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VRBOVEC

na postojećoj građevnoj čestici 1839, k.o. Vrbovec 1 (Vrbovec), iz točke I. izreke ove dozvole.

U spis je priložena zakonom propisana dokumentacija i to:

- glavni projekt u elektroničkom obliku, te ovjeren ispis glavnog projekta iz točke I. izreke građevinske dozvole
- priloženo je izvješće o kontroli glavnog projekta od strane ovlaštenog revidenta
 - Izvješće br. 50/12/20, od 17. 12. 2020. g. o kontroli glavnog projekta glede mehaničke otpornosti i stabilnosti konstrukcija, izrađeno od strane ovlaštenog revidenta Milovana Skendžića, dipl. ing. građ., ovlaštenje broj 140/18.
- nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje
- priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela

KLASA: UP/I-361-03/20-01/000064, URBROJ: 238/1-18-09/1-21-0026

2/5 ID: P20201218-590094-Z01

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (<https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/>). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Zagreb, Služba za inspekcijske poslove, HR-10000 Zagreb, Avenija Većeslava Holjevca 20
 - izdana potvrda glavnog projekta - **Potvrda, KLASA: 214-02/21-04/94, URBROJ: 511-01-361/1-21-2 od 11.01.2021. godine**
- VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o., HR-10000 Zagreb, Koledovčina ulica 1
 - izdana potvrda glavnog projekta - **Potvrda Glavnog projekta, BROJ: 238/164/Z-2272-589-MF od 23.12.2020. godine**
- PLIN VRBOVEC d.o.o., HR-10340 Vrbovec, Kolodvorska 29
 - izdana potvrda glavnog projekta - **Potvrda Glavnog projekta, BROJ: 764/2020 od 22.12.2020. godine**
- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zagreb, HR-10000 Zagreb, Gundulićeva 32
 - izdana potvrda glavnog projekta - **Potvrda Glavnog projekta, BROJ: 400100103/21336/20DS od 28.01.2021. godine, i Potvrda o usklađenosti glavnog projekta s EES, broj: 400100103/21368/20KS od 28. 12. 2020. g.**
- Grad Vrbovec, HR-10340 Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9
 - izdana potvrda glavnog projekta, **KLASA: 361-01/19-04/19, URBROJ: 238/32-04/13-20-4 od 23.12.2020. godine**
- Državni inspektorat, Područni ured Zagreb, Služba za nadzor hrane, vode za ljudsku potrošnju i predmete opće uporabe, HR-10000 Zagreb, Šubićeva 29
 - izdana potvrda glavnog projekta - **Potvrda Glavnog projekta, KLASA: 540-02/20-03/11446, URBROJ: 443-02-05-03/7-20-4 od 22.12.2020. godine**
- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
 - izdana potvrda glavnog projekta - **Potvrda usklađenosti Glavnog projekta, KLASA: 361-03/20-02/5423, URBROJ: 376-05-3-20-2 od 22.12.2020. godine**

e) priložen je dokaz pravnog interesa

- Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Sesvetama, Zemljišno-knjižni odjel Vrbovec, z.k.ul. 4746, k.o. Vrbovec 1, od 17. 12. 2020. godine, pod brojem 42011/2020, Predugovor o kupnji zemljišta, broj: 55/2019, sklopljen između Ksenije Drvenkar, Vrbovec, T. Petra Zrinskog 27 i Sanje Vanderer, Vrbovec, Zagrebačka 32, kao prodavatelja i Hrvatskog crvenog križa, Gradsko društvo Crvenog križa Vrbovec, kao kupca, od 23. 04. 2019. g., Aneks istog predugovora, Broj: 6.1.2020.-1, od 09. 04. 2020. g., te Suglasnost vlasnica parcele, od 17. 12. 2020. g., na temelju koje je investitor stekao pravo građenja

Zahtjev je osnovan.

U postupku izdavanja građevinske dozvole utvrđeno je sljedeće:

- a) u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija
- b) priložene su propisane potvrde glavnog projekta javnopravnih tijela

KLASA: UP/I-361-03/20-01/000064, URBROJ: 238/1-18-09/1-21-0026

3/5 ID: P20201218-590094-Z01

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (<https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/>). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

c) uvidom u glavni projekt iz točke I. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa odredbama sljedeće prostorno planske dokumentacije u smislu odredbe članka 110. stavka 1. točke 3. Zakona o gradnji:

- PPŽ Zagrebačka (Glasnik Zagrebačke županije 3/02, 6/02 (ispravak), 8/05, 8/07, 4/10, 10/11, 14/12 (pročišćeni tekst), 27/15 i 31/15 (pročišćeni tekst))
- PPUG Vrbovec (Glasnik Zagrebačke županije, broj 12/03, 17/08, 21/08 (ispravak) i 9/14)
- UPU Grada Vrbovca (Glasnik Zagrebačke županije broj 10/05, 33/10, 9/14, Glasnik Grada Vrbovca broj 8/18, 1/19 (pročišćeni tekst), 1/20 i 2/20 (pročišćeni tekst)).

Predmetna čestica nalazi se u obuhvatu gore navedenog plana i to:

- prema kartografskom prikazu 1. „Korištenje i namjena prostora“, PARCELA SE NALAZI UNUTAR ZONE MJEŠOVITE NAMJENE, PRETEŽITO STAMBENE namjene (oznaka M1)

Kartografski prikazi iz prostornog plana sa legendom i sastavnicom prileže spisu.

Pregledom dokumentacije utvrđeno je da je ista u pogledu lokacijskih uvjeta u skladu s člankom 12. Provedbenih odredbi navedenog plana.

- d) glavni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova
- e) postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja, urbanistički plan je donesen
- f) postoji mogućnost priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu
- g) postoji mogućnost priključenja građevine na javni sustav odvodnje otpadnih voda
- h) postoji mogućnost priključenja građevine na niskonaponsku električnu mrežu
- i) strankama u postupku omogućeno je osobnim pozivom da izvrše uvid u spis predmeta, te su se na poziv odazvale sljedeće stranke i nakon uvida u spis dale izjave:
- Tomislav Bukovac, Vrbovec, Lj. Gaja 19, dana 14. 01. 2021. g., nakon uvida u Glavni projekt, naknadno se je pozitivno očitovao, te je izjavio da nema primjedbi na planirani zahvat u prostoru.
 - GRAD VRBOVEC, T.P. Zrinskog 9, nisu se odazvali pozivu, te se smatra da nemaju primjedbi na planirani zahvat u prostoru.
 - Milka Drvenkar, Vrbovec, Brdo 7, nije se odazvala pozivu, te se smatra da nema primjedbi na planirani zahvat u prostoru

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 110. stavak 1. Zakona o gradnji, te je odlučeno kao u izreci.

Upravna pristojba za izdavanje ove građevinske dozvole plaćena je u iznosu od 2637,00 kuna, od čega je 2587,00 kuna uplaćeno na račun broj HR8623400091800001006, a 50,00 kn u državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i poništeni pečatom ovoga tijela, prema tarifnom broju 51. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, broj 8/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19 i 128/19).

Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17., 37/17., 129/17., 18/19., 97/19. i 128/19.) plaćena je u iznosu 20,00 kuna državnim

KLASA: UP/I-361-03/20-01/000064, URBROJ: 238/1-18-09/1-21-0026

4/5 ID: P20201218-590094-Z01

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (<https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/>). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i poništeni pečatom ovoga tijela.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.

VODITELJICA PODODSJEKA ZA PROSTORNO
UREĐENJE I GRADNJU

Jadranka Macut, dipl.ing. arh.



DOSTAVITI:

- ☒ elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (<https://dozvola.mgipu.hr>), te ovjereni ispis elektroničke isprave putem pošte
- ☒ GDCK VRBOVEC
 - HR-10340 Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 23
 - GRAD VRBOVEC, HR-10340 VRBOVEC, T.P.Zrinskog 9,
 - TOMISLAV BUKOVAC, HR-10340 VRBOVEC, LJ. GAJA 19,
 - MILKA DRVENKAR, HR-10340 VRBOVEC, BRDO 7
- ispis elektroničke isprave u spis predmeta

NA ZNANJE:

- elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (<https://dozvola.mgipu.hr>)
 - Grad Vrbovec, Upravni odjel nadležan za obračun komunalnog doprinosa
Trg Petra Zrinskog 9, 10 340 Vrbovec
 - Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, VGI za mali sliv "Zelina-Lonja"
HR-10370 Dugo Selo, Zagrebačka 35/I
 - PUK Zagreb, Odjel za katastar nekretnina Vrbovec
HR-10340 Vrbovec, Trg P. Zrinskog 9
 - Zagrebačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo i fondove Europske unije,
Ispostava Vrbovec
HR-10340 Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9

KLASA: UP/I-361-03/20-01/000064, URBROJ: 238/1-18-09/1-21-0026

5/5 ID: P20201218-590094-Z01

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (<https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/>). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.



Elektronički potpis
sukladno uredbi (EU) broj 910/2014

Vjerodostojnost ovog dokumenta možete provjeriti skeniranjem QR koda. Skeniranjem ovog koda, sustav će Vas preusmjeriti na stranice izvorika ovog dokumenta, kako biste mogli potvrditi autentičnost. Njegova vjerodostojnost u ovom digitalnom obliku, valjana je i istovjetna potpisanom dokumentu u fizičkom obliku.

JADRANKA MACUT
ZA GREBAČKA ŽUPANIJA
Potpisano: 15.01.2021.



Na temelju članka 51, ZAKONA O GRADNJI
(Narodne novine br. 153/13,20/17,39/19, 125/19) i članka 17,
ZAKONA O POSLOVIMA I DJELATNOSTIMA
PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE
(Narodne novine br. 78/15, 118/18, 110/19)

imenuju se za:	PROJEKTANTA
građevina:	CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI GDCK VRBOVEC
investitor:	HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VRBOVEC
oznaka projekta:	112023
razina projekta:	IZVEBENI
struka projekta:	ARHITEKTONSKI ĐURĐICA BAJIĆ, dipl.ing.arh.

Imenovani imaju odgovarajuću stručnu spremu, položen stručni ispit, članovi su Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu i imaju potrebno radno iskustvo na poslovima projektiranja u skladu s gore navedenim Zakonima.

direktor:
Mirko Patrčević, dipl.ing.građ.

Koprivnica, siječanj 2021.

INVESTITOR:	HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VRBOVEC Trg Petra Zrinskog 23, 10340 Vrbovec OIB: 38476056380
GRADEVINA:	CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VRBOVEC
LOKACIJA:	VRBOVEC 1, k.č.br. 1839
OZNAKA PROJEKTA:	112023
RAZINA PROJEKTA:	IZVEDBENI

TEHNIČKI OPIS

PROJEKTANT:

Đurđica Bajić, dipl.ing.arh.

Koprivnica, siječanj 2021.

SADRŽAJ:

1. Lokacija i smještaj građevine na građevnoj čestici
2. Način priključenja na prometnu površinu
4. Opis namjene građevine
5. Programsko funkcionalni opis
6. Konstrukcija građevine
7. Vanjska obrada
8. Unutarnja obrada
9. Uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
10. Iskaz površina
11. Opis sastava građevinskih konstrukcija

1. LOKACIJA I SMJEŠTAJ GRAĐEVINE NA GRAĐEVNOJ ČESTICI

Zahvat gradnje Centra gradskog društva Crvenog križa u Vrbovcu predviđen je na građevinskoj parceli kčbr. 1839 u centralnom dijelu naselja. Parcela je formirana iz cijelih postojećih parcela kčbr. 1839 i 1838. Izvedbeni projekt izrađen je prema glavnom projektu i Građevinskoj dozvoli.

Objekt i okolni prostor namijenjeni su za pružanje socijalnih usluga. Gradit će se podrum, prizemlje i kat. Zgrada je slobodnostojeća, smještena na sjeveroistoku, u najširem dijelu novoformirane parcele. Od sjeveroistočne međe udaljena je na najužem dijelu 4.70 m, na najširem 5.60 m, od jugoistočne međe zgrada je udaljena 1.9 m na najužem dijelu i 3.90 m na najširem. Tlocrtno je pravokutnog oblika, vanjskih dimenzija 20,70m / 21,70m. Na jugozapadnom pročelju, prema zelenoj površini projektirana je vanjska terasa u prizemlju, trapeznog oblika, te uz jugoistočno pročelje vanjske stepenice za zaseban ulaz u podrum.

Glavni ulaz u zgradu je sa zapada, iz Ulice Poginulih branitelja. Na toj strani formiran je pješački pristup sa postojeće pješačke staze. Uz sjeveroistočno pročelje nalazi se kolni ulaz, na toj strani je gospodarski ulaz u kuhinju i stepenice za podrum.

Udaljenost od regulacijske linije prosječno je 5.10 m. Udaljenost do objekta na susjednoj parceli iznosi 7.20 m.

2. NAČIN PRIKLJUČENJA NA PROMETNU POVRŠINU

Pješački prilaz zgradi centra planiran je s postojeće pješačke staze u Ulici Palih branitelja, iz iste ulice radi se kolni prilaz uz sjeveroistočnu među do parkirališta i prilaza kuhinji (dostavno vozilo).

Priključak za struju izvest će se na parceli iz Ulice Brdo. Oborinska kanalizacija priključit će se na sistem ulične oborinske kanalizacije u Ulici Brdo kao i vodovodni priključak.

3. OPIS NAMJENE GRAĐEVINE

Gradsko društvo Crvenog križa Vrbovec unapređuje infrastrukturu za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podršku procesu deinstitucionalizacije što se odnosi na promicanje socijalne isključenosti i smanjenje nejednakosti kroz poboljšani pristup socijalnim uslugama.

Objekt i okolni prostor namijenjeni su za pružanje socijalnih usluga pomoći u kući te pripreme i dostave gotovih obroka, pružanje usluge boravka za starije i nemoćne osobe s pratećim dnevnim aktivnostima, pružanje usluga pranja i peglanja te prostora za organizirano stanovanje za 4 korisnika.

Kapacitet Centra zadan je brojem od max. 10 stalno zaposlenih djelatnika, te korištenjem četiri dnevne radionice (kulinarska, tekstilna, keramičarska, stolarska).

Građevina je jedinstveni volumen kvadratnog oblika, dinamiku stvara uvučena terasa na katu jugozapadnog pročelja. Centralno u odnosu na tlocrt postavljen je svjetlarnik koji omogućava direktno prirodno svjetlo za podrumске prostore i komunikacije prizemlja i kata te prirodno prozračivanje. gotovo svih prostora centra.

4. PROGRAMSKO FUNKCIONALNI OPIS

Programsko funkcionalne grupe sadržaja su: zajednički prostori, zona radionica, prostori uprave, gospodarski blok (kuhinja i blagovaonica), prostori za pružanje usluga pranja i peglanja te stambeni prostor.

Zajednički sadržaji su: blagovaonica povezana s dnevnim boravkom, stubište, dizalo, komunikacije i zajednički sanitarni čvorovi. Sanitarije su postavljene centralno po svakoj etaži u zgradi.

Sastoje se od muškog, ženskog i sanitarnog čvora za osobe smanjene pokretljivosti. Dimenzinirane su na bazi maksimalno broja korisnika u zgradi ; za podrum i kat po 30, za prizemlje max 80. Na katu se nalazi zdravstveni kabinet koji se koristi za povremene medicinske usluge liječnika (liječnički pregled, mjerenje tlaka i slično). Sastoji se od prijemnog prostora i prostora ambulate.

Na katu se nalazi prostorija za psihosocijalnu pomoć.

Radionice su smještene u podrumu i prizemlju. U prizemlju je projektirana kulinarska radionica direktno povezana s prostorom dnevnog boravka, u podrumu se nalaze dvije radionice (keramičarska i stolarska) svaka ima pripadajuće spremište i može se koristiti u više namjena, odnosno kao glazbena i likovna ili tekstilna radionica.

Prostor uprave projektiran je na katu, sastoji se od 5 ureda (ured voditelja projekta, ured asistenta voditelja, ured moderatora dnevnih aktivnosti, ured dežurnog asistenta, administrativni ured) i sobe za sastanke. Za potrebe zaposlenih projektiran je zaseban sanitarni čvor ; posebno za muškarce i posebno za žene. Pristup prostorijama je preko zasebnog hodnika u sklopu kojeg su smješteni arhivski ormari.

Gospodarski blok čini kuhinja smještena u prizemlju, ima direktan ulaz izvana, uz prostor kuhinje smještena je garderoba sa sanitarijama za zaposlene i pripadajuće spremište. Gospodarski blok je pozicioniran na način da je direktno pristupačan sa kolnog ulaza uz sjeveroistočno pročelje radi odvoza hrane.

U podrumu je smještena strojarnica i praonica rublja sa spremištem. Za zaposlene u praonici projektiran je zaseban sanitarni čvor. Prostor je direktno pristupačan izvana preko vanjskih stepenica.

Na katu Centra smještene su dvije stambene jedinice: garsonjera i jednosobni stan.

5. OPIS KONSTRUKCIJE

Konstrukcija građevine je monolitna, sastoji se od stupova, greda i ploča. Nosivi zidovi i stropne ploče su armirano betonski. Krov je projektiran kao ravni, na ploču se postavlja parna brana i toplinska izolacija u minimum dva sloja, završno polimerna hidroizolacijska krovna traka s slojem šljunka za stabilizaciju.

Objekt se temelji na betonskoj temeljnoj ploči.

Projektirana su dva stubišta, armirano-betonska, glavno, sigurnosno stubište postavljeno je neposredno uz ulaz u građevinu, drugo stubište omogućava drugi izlaz sa kata u prizemlje.

6. VANJSKA OBRADA

Na sve obodne zidove postavlja se toplinska izolacija od min. vune. Sva pročelja obrađuju se završno fasadnom žbukom (etics sistem). Kontaktni fasadni sustav je od ploča mineralne vune i završnog tankoslojnog sustava s završnom dekorativnom žbukom.

Ravni krov je projektiran kao neprohodni s hidroizolacijom od polimerne hidroizolacijske trake sa nasipom od šljunka (granulacija 16-32). Na hodnoj stazi postavljaju se kulir ploče koje će omogućiti pristup za potrebe servisiranja za sunčanu elektranu i dizalicu topline.

Prozori, vrata i sve vanjske, fasadne stijene su od aluminijskih profila s prekinutim toplinskim mostovima. Sva ostakljenja su s trostrukim izolirajućim staklom, s dva stakla niske emisije (dvije Low-E obloge) $U_{w \max} 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$, prosječno, na staklenim stijenama prizemlja i prema svjetlarniku vanjsko staklo kaljeno, unutrašnje sigurnosno (vsjg). Svi spojevi na pročelju se izvode kao zrakonepropusni.

Zaštita od sunca će se postaviti s unutrašnje strane.

Prostori gdje je potrebno zamračenje imati će ugrađena s unutarnje strane potezna rolo sjenila.

7. UNUTARNJA OBRADA

Unutrašnja vrata na hodnicima se izvode kao aluminijska, sva ostala su drvena, završno obrađena oblogama otpornim na vodu i habanje (cpl obloge), ugrađuju se s nadsvjetlom . Dovratnici se izvode u

cijeloj širini zida (sastavljeni, bojani). Ugradnja je suha, vrata su opremljena visoko kvalitetnim okovom i bravama s pripadajućim kvakama i graničnicima.

Unutrašnji zidovi se žbukaju i završno obrađuju disperzivnim bojama. U hodnicima i radionicama se do visine 150 cm nanose perivi namazi. Zidovi u sanitarijama u punoj visini se oblažu zidnim keramičkim pločicama. Dio unutrašnjih betonskih zidova ostaje vidljiv (brušenje), ostali se žbukaju, zidovi prema stubištu se s unutrašnje strane (korisničke) dodatno zvučno izoliraju i oblažu gips kartonskim pločama.

Svi podovi su toplinski izolirani, izvode se kao plivajuć. Na podove hodnika i radionica postavljaju se podne keramičke pločice većeg formata, odgovarajuće protukliznosti (R9). U višenamjenskoj dvorani povezanoj s blagovaonicom postavlja se gumeni pod u pločama (cca 60/60 cm). Na pod sanitarija postavljaju se podne keramičke pločice, klinker pločice u strojarnici. Prostori i prostorije upravnog i administrativnog dijela građevine oblažu se parketnim podom.

U svim prostorima postavlja se spuštenu strop na visini od 280 cm, u stanovima i sanitarijama na 270 cm. Strop je kombinacija vidljivih modularnih ploča 60/60 cm i glatkih gipskartonskih ploča.

Zaštita od sunca će se postaviti s unutrašnje strane.

8. UVJETI ZA NESMETANI PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK I RAD OSOBA SMANJENE POKRETLJIVOSTI

U projektu su predviđene mjere i tehnička rješenja pristupačnosti i uvjeti za sprečavanje nastajanja različitih prostornih prepreka, te rješenja povezivanja prostora kojima se kreću osobe smanjene pokretljivosti, u skladu s propisanim uvjetima pristupačnosti koje moraju ispunjavati građevine.

Glavni ulaz u građevinu nalazi se na sjeverozapadnoj strani. Na taj način ulaz je vidljiv i direktno pristupačan, na ulazu nema visinskih razlika.

Obavezni elementi pristupačnosti za građevine zdravstvene, socijalne i rehabilitacijske namjene su: rampa, stubište, ulazni prostor, komunikacije, WC, oglasni pano i orijentacijski plan.

Sa parkirališta gdje se nalazi parkirno mjesto za slabije pokretne osobe izvodi se vanjska rampa do glavnog ulaza, savladava visinu od 42 cm, opločit će se betonskim opločnicima, širine je 130 cm. Izvodi se u nagibu 1: 12, što znači da je duljine 504 cm. Rampa je u ravlini s terenom.

Za ulazak u podrum gdje se nalazi spremište za održavanje okoliša (motokultivator, kosilica, vrtna garniture, alat), projektirana je rampa širine 240 cm, savladava visinu od 92 cm, izvodi se u nagibu 1:12, duljine 1104 cm, predviđena je za korištenje zaposlenika.

Glavno stubište u zgradi: visina stube 15 cm, širina nastupne plohe stube 33 cm, svijetla širina stubišnog kraka 110 cm, rub nastupne plohe stube protuklizno i vizualno kontrastno obrađen u širini od 2 cm, rukohvat na zaštitnoj ogradi stubišta izveden u kontinuitetu cijelom dužinom stubišta, na početku i na kraju stubišta produžen u odnosu na nastupnu plohu stube za 30 cm, sa zaobljenim završetkom.

Dizalo omogućava ispunjavanje sljedećih uvjeta: unutarnje dimenzije dizala 110 x 140 cm, vrata širine svijetlog otvora 90 cm, vrata dizala se otvaraju posmično, pozivna i upravljačka ploča postavljena u rasponu visine od 90 do 120 cm, pozivna i upravljačka ploča s tipkovnicom kontrastno izvedena, reljefno prepoznatljivi brojevi etaža i druge informacije na Braille pismu, rukohvat u dizalu na visini od 90 cm, vizualno-svjetlosna i zvučna najava katova, od ulaznih vrata građevine do dizala postavljena taktilna crta vođenja širine 40 cm, s užljebljenjima u smjeru vođenja.

Zaokretna vrata na ulazu su dvokrilna, širine svijetlog otvora 2x90/220 cm, otvaraju se prema van. Prag vrata nije viši od 2 cm. Strugač i otirač na ulazu izvedeni su od materijala koji nije ugodan i bit će ugrađeni u nivou poda. Na staklenoj plohi vrata (bez prečke) postaviti će se uočljiva oznaka na staklu (pjeskarena) na visini 90-160 cm. Vjetrobran je dubine veće od 240 cm; na glavnom ulazu 340 cm.

Sve hodne površine su u istoj razini. Širina hodnika je 150 cm, na mjestu gdje se vrata otvaraju prema vani hodnik je širine 200 cm. Vrata na komunikacijama izvedena su bez praga.

U zgradi Centra za pružanje socijalnih usluga na svakoj etaži su projektirani sanitarni čvorovi, posebno za žene, posebno za muškarce i WC za invalidne osobe. Vrata na ulazu su širine svijetlog otvora 90 cm, otvaraju se prema vani. Kvaka je postavljena na visini 90 cm (pristupačna). WC ima ugrađen mehanizam za otvaranje vrata izvana u slučaju poziva u pomoć, te svu ostalu opremu i oznaku pristupačnosti prema navedenom članku.

Kabina je veličine 155/235 cm, opremljena instalacijama u funkciji pristupačnosti: elektroinstalacije - postava priključnica, alarm i hidroinstalacije - postava umivaonika i vodokotlića na odgovarajućoj visini, WC školjka zajedno s daskom za sjedenje visine od 45 do 50 cm, uz WC školjku dva držača za ruke duljine 90 cm, postavljena na zid u rasponu visine od 80 do 90 cm iznad površine poda, jedan držač za ruke je preklopni i to onaj s pristupačne strane WC školjke, drugi je fiksno pričvršćen na zid, udaljenost prednjeg ruba WC školjke od zida od najmanje 65 cm, pokretač uređaja za ispuštanje vode u WC školjku postavljen na visini od 70 cm iznad površine poda, konzolni umivaonik širine najmanje 50 cm na visini od 80 cm, sa sifonom smještenim u ili uz zid, slavina - jednoručna miješalica ili ugrađeno senzorsko otvaranje i zatvaranje vode, širina uporabnog prostora ispred WC školjke je veća od 90 cm, širina uporabnog prostora ispred umivaonika je 90 cm, slobodni prostor za okretanje invalidskih kolica najmanje površine kruga promjera od 150 cm, nagnuto zaokretno ogledalo postavljeno donjim rubom na visinu od 100 cm, vješalica za odjeću na visini od 120 cm, alarmni uređaj s prekidačem na pritisak ili vrpcom za povlačenje, na visini od 60 cm, svu drugu opremu dostupnu iz invalidskih kolica koja ne smeta kretanju, učvršćenu na zid, izvedenu kontrastno u odnosu na pod i zidove.

Na ulazu u centar bit će postavljen oglasni pano, svojim donjim rubom na visini od 120-160 cm.

Orijentacijski plan za kretanje u građevini mora biti reljefno izrađen.

9. ISKAZ POVRŠINA

Neto površina zgrade obračunata je u skladu s člankom 3. Zakona o gradnji NN 153/13, 20/17, odnosno u skladu s normom HRN EN ISO 9836:2011.

Ukupno neto površina:	
PODRUM	362.91 m ²
PRIZEMLJE	363.97 m ²
KAT	330.41 m ²
ukupno:	1 057.29 m²

Ploština korisne površine zgrade obračunata je u skladu s člankom 4. Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20) Ak = 927.57 m²

Građevinska (bruto) površina zgrade obračunata je u skladu s Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine (NN 93/17)

Ukupno građevinska (bruto) površina:	
PODRUM	422.28 m ²
PRIZEMLJE	422.28 m ²
KAT	393.30 m ²
ukupno:	1237.86 m²

Tlocrtna površina, prema Prostornom planu uređenja Grada Vrbovca (Glasnik Zagrebačke županije br. 12/03,17/08) površina dobivena vertikalnom projekcijom svih zatvorenih nadzemnih dijelova građevine na građevnu parcelu.

PRIZEMLJE	422.28 m ²
VANJSKE STEPENICE	20.50 m ²
TERASA	52.21 m ²
SVJETLARNIK	26.92 m ²
ukupno:	521.91 m²

10. OPIS SASTAVA GRAĐEVNIH DIJELOVA ZGRADE

VANJSKI ZIDOVI - opis iznutra prema vani

I ARMIRANO BETONSKI ZID (u zemlji)

- vapneno-cementna žbuka 1,00 cm
- armirani beton 25,00 cm
- hladni bitumenski prednamaz
- polimer-bitumenska traka s uloškom staklene tkanine, dva sloja 0,80 cm
- ekstrudirana polistirenska pjena (XPS) prema HRN EN 13164 15,00 cm
- čepasta folija
- nasip šljunka

Ia - ARMIRANO BETONSKI ZID

- vapneno-cementna žbuka 1,00 cm
- armirani beton 25,00 cm
- polimer-cementno ljepilo 0,40 cm
- mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162 (kao Knauf InsulationFKL) 15,00 cm
- polimer-cementna žbuka, armirana mrežicom od staklenih vlakana 0,40 cm
- završna dekorativna obrada (silikonska žbuka) 0,30 cm

Ib ARMIRANO BETONSKI ZID

- armirani beton 25,00 cm

II - ARMIRANO BETONSKI ZID, vanjski

- vapneno-cementna žbuka 1,00 cm
- armirani beton 20,00 cm
- polimer-cementno ljepilo 0,40 cm
- mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162 (kao Knauf InsulationFKL) 20,00 cm
- polimer-cementna žbuka, armirana mrežicom od staklenih vlakana 0,40 cm
- završna dekorativna obrada (silikonska žbuka) 0,30 cm

Ila - ARMIRANO BETONSKI ZID, vanjski

- vapneno-cementna žbuka 1,00 cm
- armirani beton 20,00 cm
- polimer-cementno ljepilo 0,40 cm
- mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162 (kao Knauf InsulationFKL) 18,00 cm
- polimer-cementna žbuka, armirana mrežicom od staklenih vlakana 0,40 cm
- završna dekorativna obrada (silikonska žbuka) 0,30 cm

III - ARMIRANO BETONSKI ZID, atika

- krovna folija 0,18 mm
- mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162 8,0 cm
- armirani beton 15,00 cm
- polimer-cementno ljepilo 0,40 cm
- mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162 (kao Knauf InsulationFKL) 20,00 cm
- polimer-cementna žbuka, armirana mrežicom od staklenih vlakana 0,40 cm
- završna dekorativna obrada (silikonska žbuka) 0,30 cm

III a - ARMIRANO BETONSKA GREDA

- armirani beton	25,00 cm
- polimer-cementno ljepilo	0,40 cm
- mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162 (kao Knauf InsulationFKL)	20,00 cm
- polimer-cementna žbuka, armirana mrežicom od staklenih vlakana	0,40 cm
- završna dekorativna obrada (silikonska žbuka)	0,30 cm

III b - ARMIRANO BETONSKI ZID (izlaz na krov)

- armirani beton	20,00 cm
- polimer-cementno ljepilo	0,40 cm
- mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162 (kao Knauf InsulationFKL)	10,00 cm
- polimer-cementna žbuka, armirana mrežicom od staklenih vlakana	0,40 cm
- završna dekorativna obrada (silikonska žbuka)	0,30 cm

UNUTRAŠNJI ZIDOVI

Ic - ARMIRANO BETONSKI ZID, podrumski, grijano-negrijano

- vapneno-cementna žbuka	1,00 cm
- armirani beton	20,00 cm
- polimer-cementno ljepilo	0,40 cm
- mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162 (kao Knauf InsulationFKL)	15,00 cm
- polimer-cementna žbuka, armirana mrežicom od staklenih vlakana	0,40 cm
- završna dekorativna obrada (silikonska žbuka)	0,30 cm

Id - ARMIRANO BETONSKI ZID

- vapneno-cementna žbuka	1,00 cm
- armirani beton	20,00 cm
- polimer-cementno ljepilo	0,40 cm
- mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162	5,00 cm
- pe filija	
- gips kartonska ploča 2x1,25	2,50 cm

IIf - ARMIRANO BETONSKI ZID, unutrašnji

- vapneno-cementna žbuka	1,00 cm
- armirani beton	20,00 cm
- polimer-cementno ljepilo	1,00 cm

IIfc - ARMIRANO BETONSKI ZID, unutrašnji

- gipskartonska ploča	1,25 cm
- pe folija	
- metalni profil, ispunjena mineralna staklena vuna (kao Isover, Akusto)	5,00 cm
- armirani beton	20,00 cm
- vapneno-cementna žbuka	1,00 cm

IV ZID OD GIPSKARTONSKIH PLOČA, Knauf tip W112 (grijano-negrijano)

- gipskartonska ploča	1,25 cm
- gipskartonska ploča	1,25 cm
- nosivi profil CW100, između mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162	10,00 cm
- gipskartonska ploča	1,25 cm
- gipskartonska ploča	1,25 cm

V ZID OD GIPSKARTONSKIH PLOČA, Knauf tip W115

- gipskartonska ploča	1,25 cm
- gipskartonska ploča	1,25 cm
- nosivi profil CW50, između zaglavni filc (poboljšanje zvučne izolacije) mineralna staklena vuna (MW) prema HRN EN 13162	5,00 cm
- gipskartonska ploča	1,25 cm
- nosivi profil CW50, između zaglavni filc (poboljšanje zvučne izolacije) mineralna staklena vuna (MW) prema HRN EN 13162	5,00 cm
- gipskartonska ploča	1,25 cm
- gipskartonska ploča	1,25 cm

Va ZID OD GIPSKARTONSKIH PLOČA, Knauf tip W112 , EI 90 min

- vatrootporna gipskartonska ploča	1,25 cm
- vatrootporna gipskartonska ploča	1,25 cm
- nosivi profil CW100, između mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162	10,00 cm
- vatrootporna gipskartonska ploča	1,25 cm
- vatrootporna gipskartonska ploča	1,25 cm

VI ZID OD GIPSKARTONSKIH PLOČA, Knauf tip W112

- vodootporna impregnirana gipskartonska ploča	1,25 cm
- vodootporna impregnirana gipskartonska ploča	1,25 cm
- nosivi profil CW50, između mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162	5,00 cm
- vodootporna impregnirana gipskartonska ploča	1,25 cm
- vodootporna impregnirana gipskartonska ploča	1,25 cm

Vla ZID OD GIPSKARTONSKIH PLOČA, Knauf tip W112

- gipskartonska ploča	1,25 cm
- gipskartonska ploča	1,25 cm
- nosivi profil CW50	5,00 cm
- gipskartonska ploča	1,25 cm
- gipskartonska ploča	1,25 cm

PODOVI

P1 POD NA TLU, podrum

- keramičke pločice	0,80 cm
- sloj za izravnjanje podloge	
- plivajući armirani cementni estrih	6,00 cm
- polietilen 0,15 mm	0,015 cm
- ekspanzirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163	12,00 cm
- elastificirani ekspanzirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163	3,00 cm
- temeljna ploča	50,00 cm
- zaštita hidroizolacije, beton	5,00 cm
- polimer-bitumenska traka s uloškom staklene tkanine, dva sloja	0,80 cm
- hladni bitumenski prednamaz	
- betonska podloga	10,00 cm
- zbijeni šljunak	20,00 cm

P2 POD NA TLU

- keramičke pločice	0,80 cm
- sloj za izravnanje podloge	
- plivajući armirani cementni estrih	5,00 cm
- polietilen 0,15 mm	0,015 cm
- ekspandirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163	12,00 cm
- elastificirani ekspandirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163	3,00 cm
- temeljna ploča	50,00 cm
- zaštita hidroizolacije, beton	5,00 cm
- polimer-bitumenska traka s uloškom staklene tkanine, dva sloja	0,80 cm
- hladni bitumenski prednamaz	
- betonska podloga	10,00 cm
- zbijeni šljunak	20,00 cm

P3 POD NA TLU, spremište

- betonska ploča	15,00 cm
- temeljna ploča	50,00 cm
- zaštita hidroizolacije, beton	5,00 cm
- polimer-bitumenska traka s uloškom staklene tkanine, dva sloja	0,80 cm
- hladni bitumenski prednamaz	
- betonska podloga	10,00 cm
- zbijeni šljunak	20,00 cm

P4 POD NA TLU, strojarnica

- klinker pločice	1,00 cm
- ljepilo	
- plivajući armirani cementni estrih	8,00 cm
- polietilen 0,15 mm	0,015 cm
- ekspandirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163	6,00 cm
- elastificirani ekspandirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163	2,00 cm
- temeljna ploča	50,00 cm
- zaštita hidroizolacije, beton	5,00 cm
- polimer-bitumenska traka s uloškom staklene tkanine, dva sloja	0,80 cm
- hladni bitumenski prednamaz	
- betonska podloga	10,00 cm
- zbijeni šljunak	20,00 cm

MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA

P5 ULAZ, HODNIK

- keramičke pločice	1,00 cm
- plivajući armirani cementni estrih	7,00 cm
- polietilen 0,15 mm	0,015 cm
- elastificirani ekspandirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163	2,00 cm
- armirano betonska ploča	20,00 cm
- spušteni strop	

P6 SANITARIJE, KUHINJA

- keramičke pločice	1,00 cm
- plivajući armirani cementni estrih	6,00 cm
- polietilen 0,15 mm 2x	0,015 cm
- elastificirani ekspandirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163	2,00 cm
- armirano betonska ploča	20,00 cm
- spušteni strop	

P6a SANITARIJE, stan

- keramičke pločice	1,00 cm
- plivajući armirani cementni estrih	5,00 cm
- polietilen 0,15 mm 2x	0,015 cm
- elastificirani ekspanzirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163	2,00 cm
- armirano betonska ploča	20,00 cm
- polimer-cementno ljepilo	0,40 cm
- mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162	5,00 cm
- polimer-cementno ljepilo	0,40 cm
- spuštene strop	

P7 POD IZNAD NEGRIJANOG PROSTORA, dnevni boravak

- podna obloga od sintetskog kaučuka (kao Noraplan, Freudenberg)	0,30 cm
- sloj za izravnanje podloge	
- plivajući armirani cementni estrih	7,00 cm
- polietilen 0,15 mm	0,015 cm
- elastificirani ekspanzirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163	2,00 cm
- armirano betonska ploča	20,00 cm
- polimer-cementno ljepilo	0,40 cm
- mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162	5,00 cm
- polimer-cementno ljepilo	0,40 cm

P8 POD, uprava

- laminat	1,20 cm
- sloj za izravnanje podloge	
- plivajući armirani cementni estrih	6,00 cm
- polietilen 0,15 mm	0,015 cm
- elastificirani ekspanzirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163	2,00 cm
- armirano betonska ploča	20,00 cm
- spuštene strop	

P8a POD, stan

- laminat	1,20 cm
- sloj za izravnanje podloge	
- plivajući armirani cementni estrih	6,00 cm
- polietilen 0,15 mm	0,015 cm
- elastificirani ekspanzirani polistiren (EPS) prema HRN EN 13163	2,00 cm
- armirano betonska ploča	20,00 cm
- polimer-cementno ljepilo	0,40 cm
- mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162	5,00 cm
- polimer-cementno ljepilo	0,40 cm
- spuštene strop	

KROVOVI, opis izvana prema unutra

R1 RAVNI KROV , prohodni

- keramičke pločice	0,80 cm
- mapelastic, polimerna hidroizolacija	0,20 mm
- cem. estrih	4,00 cm
- XPS ploče prema HRN EN 13162	5,00 cm
- polimer-bitumenska traka s uloškom alu folije (npr. BITALBIT AL +SV/4)	0,40 cm
- hladni bitumenski prednamaz	
- beton za pad, lagani LC 12/13	1-4 cm
- armirano betonska ploča	20,0 cm
- topl. izolacija (MW)	10,0 cm
- pe folija	
- gipskartonska ploča	1,25 cm
- spuštene strop	

R2 RAVNI KROV, neprohodni

- nasip šljunka, granulacija 16/32 mm	5,00 cm
- polimerna hidroizolacijska traka na bazi TPO, kao Ecoseal	0,18 cm
- geotekstil 300 g/m ²	
- mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162, kao ploče Smart roof TOP (tlačna čvrstoća min. 70 kPa)	10,00 cm
- mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162, kao ploče Smart roof TOP , λ_{max} 0.038 W/mK	20,00 cm
- polimer-bitumenska traka s uloškom alu folije (npr. BITALBIT AL +SV/4)	0,40 cm
- hladni bitumenski prednamaz	
- lagani beton za pad, LC 12/13	1-23 cm
- armirano betonska ploča	20,00 cm
- gipskartonske ploče na metalnoj podkonstrukciji	1,25 cm

R3 RAVNI KROV, neprohodni

- polimerna hidroizolacijska traka na bazi TPO, kao Ecoseal	0,18 cm
- geotekstil 300 g/m ²	
- mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162, kao ploče Smart roof TOP	10,00 cm
- polimer-bitumenska traka s uloškom alu folije (npr. BITALBIT AL +SV/4)	0,40 cm
- hladni bitumenski prednamaz	
- lagani beton za pad, LC 12/13	4-8 cm
- armirano betonska ploča	20,00 cm

T TERASA

- klinker pločice	1,00 cm
- arm.estrih (u padu)	4-7 cm
- hladni bitumenski prednamaz	
- armirano betonska ploča	20,0 cm

A ATRIJ

- vegetacijski sloj	50,00 cm
- filter (kao FV 125)	
- drenažno akumulacijski element (kao DSE 60)	6,00 cm
- vlaknasti zaštitni mat (kao FSM 600)	1,00 cm
- razdjelna folija (kao P02)	
- polimerna hidroizolacijska traka na bazi TPO, kao Ecoseal	
- temeljna ploča	50,00 cm
- zaštita hidroizolacije, beton	5,00 cm
- polimer-bitumenska traka s uloškom staklene tkanine, dva sloja	0,80 cm
- hladni bitumenski prednamaz	
- betonska podloga	10,00 cm
- zbijeni šljunak	20,00 cm

Ps PODEST

- keramičke pločice	0,80 cm
- cem. mort	2,00 cm
- betonska ploča	20,00 cm

Ps2 VANJSKE STEPENICE

- klinker pločice za vanjsku upotrebu	1,00 cm
- dvokomponentni viskoelastični cem mort (kao Mapelastic)	2,00 mm
- cem. mort	2,00 cm
- arm.betonska ploča	12,00 cm
- zbijeni šljunak (min. 80 kN/m ²)	30,00 cm

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ
GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG
KRIŽA VRBOVEC
Trg Petra Zrinskog 23, 10340 Vrbovec
OIB: 38476056380

GRAĐEVINA: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH
USLUGA U ZAJEDNICI GRADSKOG
DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VRBOVEC

LOKACIJA: VRBOVEC 1, k.č.br. 1839

OZNAKA PROJEKTA: 112023

RAZINA PROJEKTA: IZVEDBENI


G R A F I K A - A R H I T E K T U R A

PROJEKTANT:

Đurđica Bajić, dipl.ing.arh.

Koprivnica, siječanj 2021.

- 1 I/1 Drvenkar Milka
Vrbovec, Brdo 7
OIB: 34376424159
- 2 I/1 Republika Hrvatska
Upravitelj: Županijska uprave za ceste Zagrebačke županije
Zagreb, Remetinečka Cesta 3
OIB: 86962125052
- 3 I/1 Grad Vrbovec
Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9
OIB: 44465794587
- 4 I/2 Drvenkar Ksenija
Trg Petra Zrinskog 27, 10340 Vrbovec, Hrvatska
OIB: 76106914734
I/2 Vanderer Sanja
Kolodvorska Ulica 70, 10340 Vrbovec, Hrvatska
OIB: 27667803250
- 5 I/1 Bukovac Tomislav
Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 16
OIB: 92923859835



POPIS KOORDINATA		
k.o. Vrbovec_1		
Broj točke	E koordinata HTRS96TM	N koordinata HTRS96TM
popis koordinata lomnih točaka građevne čestice		
258	493675,36	5082624,84
272	493681,88	5082634,14
280	493687,21	5082643,08
288	493691,46	5082651,25
501	493669,37	5082581,03
502	493656,86	5082590,38
503	493654,35	5082593,46
504	493654,14	5082594,47
505	493654,56	5082597,01
506	493657,96	5082603,16
507	493670,33	5082618,48
508	493690,04	5082648,53
512	493692,73	5082651,07
513	493718,28	5082632,46
514	493693,33	5082604,20
515	493691,86	5082605,44
516	493690,48	5082606,15
popis koordinata lomnih točaka građevine		
601	493678,48	5082621,31
602	493691,24	5082638,86
603	493705,47	5082628,51
605	493702,75	5082619,49
606	493695,22	5082609,13
607	493691,09	5082612,13
608	493679,16	5082620,81
609	493680,03	5082613,75
610	493689,45	5082609,87
611	493703,96	5082618,60
612	493710,08	5082627,01
613	493706,36	5082629,72

LEGENDA:

- GRADNJA CENTRA
OGRADA
- ZELENA POVRŠINA
PROMETNO MANIPULATIVNA POVRŠINA - ASFALT
PJEŠAČKA STAZA - BETONSKI OPLOČNICI
PJEŠAČKA STAZA - TRAVNI OPLOČNICI
TRG - BETONSKI OPLOČNICI
ZAŠTITA FASADE
POTPORNI ZIDOWI
REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE PJEŠAČKE STAZE

- 1 GLAVNI ULAZ
2 GOSPODARSKI ULAZ
3 ULAZ U PODRUM
4 ULAZ U SPREMIŠTE PODRUMA

- K KONTEJNERI ZA OTPAD
S STALAK ZA BICIKLE
JARBOLI
KLUPE

POVRŠINA KATASTRARKE ČESTICE k.č.br. 1839 1835,0m²
TLOCRTNA POVRŠINA ZGRADE 495,00 m²
SVJETLARNIK 27 m²
KOEFIČIJENT IZGRADENOSTI kig: 28,44%
ZELENA POVRŠINA 930,26m² (50,69%)


SITUACIJA
1:250

coARt

d.o.o. KOPRIVNICA

PROJEKTIRANJE, NADZOR, GRAĐENJE I TRGOVINA

građevina	CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI GDCK VRBOVEC					
investitor	HRVATSKI CRVENI KRIŽ GDCK VRBOVEC			projektant: ĐURĐICA BAJIĆ, dipl. ing. arh.		
lokacija	k.č.br. 1839, k.o. Vrbovec_1, VRBOVEC					
razina projekta	IZVEDBENI					
struka projekta	ARHITEKTONSKI			suradnik:		
oznaka projekta	112023					
zaj.oznaka	23/2020					
mjerilo	1:250	datum	01/21			
sadržaj	SITUACIJA				br. lista	1




TLOCRT TEMELJNE PLOČE

M 1:50

±0.00=137.20

coARt d.o.o. KOPRIVNICA		PROJEKTIRANJE, NADZOR, GRADENJE I TRGOVINA	
građevina	CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI GDCK VRBOVEC	projektant:	
investitor	HRVATSKI CRVENI KRIŽ GDCK VRBOVEC	ĐURĐICA BAJIĆ dipl. ing. arh.	
lokacija	VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. Vrbovec 1	razina projekta	
IZVEDBENI		suradnik:	
struka projekta	ARHITEKTONSKI	oznaka projekta	
112023		zaj. oznaka	
23/2020		mjerilo	
1:50		datum	
01/21		sadržaj	
TLOCRT TEMELJNE PLOČE		br. lista	
2.			



NETO PLOŠTINA ZATVORENIH DIJELOVA GRAĐEVINE		
1. SREDIŠNJI HOODNIK		42.87 m ²
2. GLAVNO STUBIŠTE		9.04 m ²
3. SPREMISTE - SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE		6.90 m ²
4. DIZALO		3.14 m ²
5. URED DOMARA		12.86 m ²
6. PROSTOR DOMAĆICE		30.85 m ²
7. KABINET ZA KREATIVNE RADIONICE 1		43.04 m ²
8. SPREMISTE KREATIVNE RADIONICE 1		24.32 m ²
9. KABINET ZA KREATIVNE RADIONICE 2		14.71 m ²
10. KUHINJICA		17.44 m ²
11. PRAONICA RUBLJA		5.76 m ²
12. SPREMISTE PRAONICE RUBLJA		3.69 m ²
13. SANITARNI DVOR - PRAONICA RUBLJA		16.50 m ²
14. STROJARNICA		16.39 m ²
15. SPREMISTE TEHNIČKE OPREME		86.88 m ²
16. SPREMISTE OPREME ZA ODRŽAVANJE OKOLIŠA		3.84 m ²
17. SANITARNI DVOR - OSOBE SMANJENE POKRETLIVOSTI		6.06 m ²
18. SANITARNI DVOR ZA MUŠKARCE - VANJSKI KORISNICI		6.06 m ²
19. SANITARNI DVOR ZA ŽENE - VANJSKI KORISNICI		6.06 m ²
NETO PLOŠTINA ZATVORENIH DIJELOVA GRAĐEVINE - UKUPNO:		362.91 m ²
NETO PLOŠTINA VANJSKIH DIJELOVA GRAĐEVINE		
20. VANJSKO STUBIŠTE		20.50 m ²
21. SVJETLOARNIK - ATRIJ		26.92 m ²
NETO PLOŠTINA VANJSKIH DIJELOVA GRAĐEVINE - UKUPNO:		47.42 m ²
GRAĐEVINSKA BRUTO PLOŠTINA PODRUMA:		422.28 m ²

TLOCRT PODRUM

M 1:50

±0.00=137.20

COARt d.o.o. KOPRIVNICA			PROJEKTIRANJE, NADZOR, GRAĐENJE I TRGOVINA	
građevina	CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI GDCK VRBOVEC			
investitor	HRVATSKI CRVENI KRIZ GDCK VRBOVEC		projektant:	
lokacija	VRBOVEC, k.č.br.: 1839, k.o. Vrbovec 1		DURĐICA BAJIČ dipl. ing. arh.	
razina projekta	IZVEDBENI			
struka projekta	ARHITEKTONSKI		suradnik:	
oznaka projekta	112023			
zaj.oznaka	23/2020			
mjerilo	1:50	datum	01/21	
sadržaj	TLOCRT PODRUM		br. lista 3.	




NETO PLOŠTINA ZATVORENIH DIJELOVA GRAĐEVINE	
1. ULAZNI HODNIK	7.00 m ²
2. PREDPROSTOR STUBIŠTA I DIZALA	7.46 m ²
3. GLAVNO STUBIŠTE	13.13 m ²
4. DIZALO	3.14 m ²
5. SREDNJI HODNIK	45.45 m ²
6. URED VODITELJA DNEVNIH AKTIVNOSTI	22.04 m ²
7. SPREMISTE	6.15 m ²
8. GOSPODARSKI ULAZ I POMOĆNO STUBIŠTE	4.03 m ²
9. HODNIK KUHINJA	10.05 m ²
10. PROSTORIJA ZA TEHNIKU	4.56 m ²
11. SPREMISTE NAMIRNICA	17.44 m ²
12. KUHINJA	40.85 m ²
13. DVORANA	130.54 m ²
14. KABINET ZA KULNARKE KREATIVNE RADIONICE	24.72 m ²
15. SANITARNI ČVOR - OSOBE SMANJENE POKRETLIVOSTI	3.64 m ²
16. SANITARNI ČVOR ZA MUŠKARCE - VANJSKI KORISNICI	8.21 m ²
17. SANITARNI ČVOR ZA ŽENE - VANJSKI KORISNICI	8.21 m ²
18. SANITARNI ČVOR - KUHINJA	6.55 m ²
NETO PLOŠTINA ZATVORENIH DIJELOVA GRAĐEVINE - UKUPNO:	
363.97 m ²	
NETO PLOŠTINA VANJSKIH DIJELOVA GRAĐEVINE	
19. TERASA	52.21 m ²
NETO PLOŠTINA VANJSKIH DIJELOVA GRAĐEVINE - UKUPNO:	
52.21 m ²	
GRAĐEVINSKA BRUTO PLOŠTINA PRIZEMLJA:	
422.28 m ²	

TLOCRT PRIZEMLJE

M 1:50

±0.00=137.20

coArt d.o.o. KOPRIVNICA		PROJEKTIRANJE, NADZOR, GRAĐENJE I TRGOVINA	
građevina	CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI GDCK VRBOVEC	projektant:	
investitor	HRVATSKI CRVENI KRIZ GDCK VRBOVEC	IZVEDBENI	
lokacija	VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. Vrbovec 1	suradnik:	
razina projekta	ARHITEKTONSKI	datum	
osnaka projekta	112023	mjerilo	
zaj.oznaka	23/2020	datum	
mjerilo	1:50	datum	
sadržaj	TLOCRT PRIZEMLJE	br. lista	
		4.	




NETO PLOŠTINA ZATVORENIH DIJELOVA GRAĐEVINE	
1. SREDNJI HODNIK	44,05 m ²
2. GLAVNO STUBIŠTE	17,16 m ²
3. PREDPROSTOR DIZALA I ZDRAVSTVENOG KABINETA	9,81 m ²
4. DIZALO	3,14 m ²
5. ZDRAVSTVENI KABINET - MEDICINSKA SESTRA	11,75 m ²
6. ZDRAVSTVENI KABINET - DOKTOR	13,57 m ²
7. POMOĆNO STUBIŠTE	7,59 m ²
8. STAN 1 - DNEVNI BORAVAK	23,40 m ²
9. STAN 1 - SANITARNI ČVOR	4,55 m ²
10. STAN 2 - DNEVNI BORAVAK	20,57 m ²
11. STAN 2 - SOBA	8,58 m ²
12. STAN 2 - SANITARNI ČVOR	4,23 m ²
13. KABINET ZA PSIHOSOCIJALNU PODRŠKU	21,75 m ²
14. HODNIK - UREDI	11,86 m ²
15. URED - ADMINISTRACIJA	19,36 m ²
16. URED DEŽURNOG ASISTENTA	11,96 m ²
17. URED MODERATORA DNEVNIH AKTIVNOSTI	11,86 m ²
18. URED ASISTENTA VODITELJA PROJEKATA	11,96 m ²
19. URED VODITELJA PROJEKATA	11,86 m ²
20. SALA ZA SASTANKE	24,42 m ²
21. SANITARNI ČVOR - OSOBE S MANJENJE POKRETLIVOSTI	3,64 m ²
22. SANITARNI ČVOR ZA MUŠKARCE - VANJSKI KORISNICI	6,06 m ²
23. SANITARNI ČVOR ZA ŽENE - VANJSKI KORISNICI	6,06 m ²
24. SANITARNI ČVOR ZA MUŠKARCE - UREDI	3,20 m ²
25. SANITARNI ČVOR ZA ŽENE - UREDI	3,20 m ²
NETO PLOŠTINA ZATVORENIH DIJELOVA GRAĐEVINE - UKUPNO:	330,41 m ²
NETO PLOŠTINA VANJSKIH DIJELOVA GRAĐEVINE	
26. TERASA	26,89 m ²
NETO PLOŠTINA VANJSKIH DIJELOVA GRAĐEVINE - UKUPNO:	26,89 m ²
GRAĐEVINSKA BRUTO PLOŠTINA KATA:	357,30 m ²

TLOCRT KATA

M 1:50

±0.00=137.20

građevina		CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI GDCK VRBOVEC	
investitor	HRVATSKI CRVENI KRIZ GDCK VRBOVEC	projektni	IZVEDBENI
lokacija	VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. Vrbovec 1	suradnik:	
razina projekta	IZVEDBENI		
struka projekta	ARHITEKTONSKI		
oznaka projekta	112023		
zaj.oznaka	23/2020		
mjerilo	1:50	datum	01/21
sadržaj	TLOCRT KATA		



TLOCRT RAVNOG KROVA

M 1:50


±0.00=137.20



d.o.o. KOPRIVNICA


PROJEKTIRANJE, NADZOR, GRADNJE I TRGOVINA

građevina	CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI GDCK VRBOVEC	projektant:	ĐURĐICA BAJIĆ dipl. ing. arh.
investitor	HRVATSKI CRVENI KRIŽ GDCK VRBOVEC	razina projekta	IZVEDBENI
lokacija	VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. Vrbovec 1	struka projekta	ARHITEKTONSKI
oznaka projekta	112023	suradnik:	
zaj. oznaka	23/2020	mjerilo	1:50
datum	01/21	sadržaj	TLOCRT RAVNOG KROVA



građevina		CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI GDCK VRBOVEC				
investitor		HRVATSKI CRVENI KRIŽ GDCK VRBOVEC		projektant: ĐURĐICA BAJIĆ dipl. ing. arh.		
lokacija		VRBOVEC, k.č.br.:1839, k.o. Vrbovec 1				
razina projekta		IZVEDBENI		suradnik:		
struka projekta		ARHITEKTONSKI				
oznaka projekta		112023				
zaj.oznaka		23/2020				
mjerilo		datum		01/21		
sadržaj		PRESJEK 1 - 1			br. lista	8.

br. lista	9
-----------	---



PRESJEK 3 - 3

M 1:50


±0.00=137.20



d.o.o. KOPRIVNICA

PROJEKTIRANJE, NADZOR, GRADENJE I TRGOVINA

građevina	CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI GDCK VRBOVEC				
investitor	HRVATSKI CRVENI KRIŽ GDCK VRBOVEC			projektant: ĐURĐICA BAJIĆ dipl. ing. arh.	suradnik:
lokacija	VRBOVEC, k.č.br.:1839, k.o. Vrbovec 1				
razina projekta	IZVEDBENI				
struka projekta	ARHITEKTONSKI				
oznaka projekta	112023				
zaj.oznaka	23/2020				
mjerilo	1:50	datum	01/21		
sadržaj	PRESJEK 3 - 3				br. lista 10.



PRESJEK 4 - 4

M 1:50


±0.00=137.20



d.o.o. KOPRIVNICA

PROJEKTIRANJE, NADZOR, GRAĐENJE I TRGOVINA

građevina	CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI GDCK VRBOVEC		
investitor	HRVATSKI CRVENI KRIŽ GDCK VRBOVEC	projektant:	
lokacija	VRBOVEC, k.č.br.:1839, k.o. Vrbovec 1	ĐURĐICA BAJIĆ dipl. ing. arh.	
razina projekta	IZVEDBENI	suradnik:	
struka projekta	ARHITEKTONSKI		
oznaka projekta	112023		
zaj.oznaka	23/2020		
mjerilo	1:50	datum	01/21
sadržaj	PRESJEK 4 - 4		



PRESJEK 5 - 5

M 1:50

±0.00=137.20

coArt

d.o.o. KOPRIVNICA

PROJEKTIRANJE, NADZOR, GRAĐENJE I TRGOVINA

građevina	CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI GDCK VRBOVEC				
investitor	HRVATSKI CRVENI KRIŽ GDCK VRBOVEC			projektant: ĐURĐICA BAJIĆ dipl. ing. arh.	
lokacija	VRBOVEC, k.č.br.:1839, k.o. Vrbovec 1				
razina projekta	IZVEDBENI				
struka projekta	ARHITEKTONSKI				
oznaka projekta	112023				
zaj.oznaka	23/2020			suradnik:	
mjerilo	1:50	datum	01/21		
sadržaj	PRESJEK 5 - 5				
				br. lista	12.




os polaganja

□ d.o.o. KOPRIVNICA

PROJEKTIRANJE, NADZOR, GRAĐENJE I TRGOVINA

br. lista	13
-----------	----




PRIZEMLJE M:50

- spuštteni strop s vidljivim rebrima 60/60 15 mm
- pune gips kartonske ploče - bijele
- 60/60 12.5 mm
- kontinuirani spuštteni strop gipskartonske ploče. 12.5 mm
- 60/60 15 mm, poboljšana hig . svojstva
- ZV, ZV-1 ZRAČNI VENTIL odsis
- STROPNI ANEMOSTAT dobava zraka
- STROPNI ANEMOSTAT odsis
- STROPNI VENTILOKONVEKTOR
- A1...n RASVJETA
- REKUPERATOR
- UGRADNI DETEKTOR POKRETA
- unutarinja zidna klima jedinica
- os polaganja

<div>coARt</div> <div>d.o.o. KOPRIVNICA</div>		PROJEKTIRANJE, NADZOR, GRADNJE I TRGOVINA	
gradevina	CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA		
investitor	HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GDCK VRBOVEC	projektant:	Đurđica Baijić, dipl.ing.arh.
lokacija	VRBOVEC, kčbr. 1839, k.o.Vrbovec 1		
razina projekta	IZVEDBENI		
struka projekta	ARHITEKTONSKI		
oznaka projekta	112023		
zaj.oznaka	23/2020		suradnik:
mjerilo	1: 50	datum 01/21	
sadržaj	PRIZEMLJE - PLAN POSTAVE SPUŠTENOG STROPA		br. lista 14






PROČELJE - JUGOZAPAD

M 1:100

±0.00=137.20

<div>coARt</div> <div>d.o.o. KOPRIVNICA</div>		PROJEKTIRANJE, NADZOR, GRAĐENJE I TRGOVINA			
građevina	CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI GDCK VRBOVEC				
investitor	HRVATSKI CRVENI KRIŽ GDCK VRBOVEC	projektant: ĐURDICA BAJIĆ dipl. ing. arh.			
lokacija	VRBOVEC, k.č.br.:1839, k.o. Vrbovec 1				
razina projekta	IZVEDBENI				
struka projekta	ARHITEKTONSKI				
oznaka projekta	112023				
zaj.oznaka	23/2020				
mjerilo	1:100	datum	01/21		
sadržaj	PROČELJE - JUGOZAPAD				
			br. lista 16.		



PROČELJE -SJEVEROZAPAD

M 1:100


±0.00=137.20

coARt

d.o.o. KOPRIVNICA

PROJEKTIRANJE, NADZOR, GRAĐENJE I TRGOVINA

građevina	CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI GDCK VRBOVEC		
investitor	HRVATSKI CRVENI KRIŽ GDCK VRBOVEC		projektant: ĐURĐICA BAJIĆ dipl. ing. arh.
lokacija	VRBOVEC, k.č.br.:1839, k.o. Vrbovec 1		
razina projekta	IZVEDBENI		
struka projekta	ARHITEKTONSKI		
oznaka projekta	112023		suradnik:
zaj.oznaka	23/2020		
mjerilo	1:100	datum 01/21	
sadržaj	PROČELJE -SJEVEROZAPAD		br. lista 17.




PROČELJE -SJEVEROISTOK

M 1:100

±0.00=137.20

<div>coARt</div> <div>d.o.o. KOPRIVNICA</div>		PROJEKTIRANJE, NADZOR, GRAĐENJE I TRGOVINA	
građevina	CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI GDCK VRBOVEC		
investitor	HRVATSKI CRVENI KRIŽ GDCK VRBOVEC	projektant: ĐURDICA BAJIĆ dipl. ing. arh.	
lokacija	VRBOVEC, k.č.br.:1839, k.o. Vrbovec 1		
razina projekta	IZVEDBENI		
struka projekta	ARHITEKTONSKI	suradnik:	
oznaka projekta	112023		
zaj.oznaka	23/2020		
mjerilo	1:100	datum	01/21
sadržaj	PROČELJE -SJEVEROISTOK		
			br. lista 18.



PROČELJE -JUGOISTOK

M 1:100


±0.00=137.20

coARt d.o.o. KOPRIVNICA


PROJEKTIRANJE, NADZOR, GRAĐENJE I TRGOVINA

građevina		CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI GDCK VRBOVEC				
investitor	HRVATSKI CRVENI KRIŽ GDCK VRBOVEC			projektant: ĐURDICA BAJIĆ dipl. ing. arh.		
lokacija	VRBOVEC, k.č.br.:1839, k.o. Vrbovec 1					
razina projekta	IZVEDBENI					
struka projekta	ARHITEKTONSKI			suradnik:		
oznaka projekta	112023					
zaj.oznaka	23/2020					
mjerilo	1:100	datum	01/21			
sadržaj	PROČELJE -JUGOISTOK				br. lista	19.


TLOCRT KONSTRUKCIJE M 1:20



DETALJ PLOČEVINE M 1:5



PRESJEK A - A M 1:20



NOSIVA KONSTRUKCIJA DIZALICE TOPLINE

M 1:20

±0.00=137.20




coArt

d.o.o. KOPRIVNICA

PROJEKTIRANJE, NADZOR, GRAĐENJE I TRGOVINA

građevina	CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI GDCK VRBOVEC				
investitor	HRVATSKI CRVENI KRIŽ GDCK VRBOVEC		projektant: ĐURDICA BAJIĆ dipl. ing. arh.		
lokacija	VRBOVEC, k.č.br.:1839, k.o. Vrbovec 1				
razina projekta	IZVEDBENI				
struka projekta	ARHITEKTONSKI				
oznaka projekta	112023		suradnik:		
zaj.oznaka	23/2020				
mjerilo	1:20	datum			01/21
sadržaj	NOSIVA KONSTRUKCIJA DIZALICE TOPLINE			br. lista	20.

- zaštita ravnog krova od šljunka granulacije 16-32mm, d=5cm,
 - hidroizolacija ravnog krova, sintetička membrana na bazi TPOa, d=1,8mm,
 - geotekstil postavljen na termoizolaciju (350 g/m²),
 - termoizolacija ravnog krova, d=30cm, minimalno u dva sloja,
 - parna brana - bitumenska traka sa uloškom od al folije, u dva sloja
 - lagani beton u padu (LC12/13), 0-22cm,
 - nosiva ab ploča d=20cm.
- pocinčani plastificirani lim d=1mm u padu od 2%, r.š.65cm,
 - pocinčani plosnati čelik 30x6mm, na osnom razmaku od 50cm,
 - OSB ploča d=22mm, pričvršćena na ab zid širine 15cm,
 - ploča od ekstrudiranog polistirena XPS 5cm.



DETALJ VIJENCA RAVNOG KROVA, ATRIJ

M 1:10

±0.00=137.20


coArt d.o.o. KOPRIVNICA

PROJEKTIRANJE, NADZOR, GRAĐENJE I TRGOVINA

građevina	CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI GDCK VRBOVEC		
investitor	HRVATSKI CRVENI KRIŽ GDCK VRBOVEC	projektant: ĐURĐICA BAJIĆ dipl. ing. arh.	
lokacija	VRBOVEC, k.č.br.:1839, k.o. Vrbovec 1		
razina projekta	IZVEDBENI		
struka projekta	ARHITEKTONSKI	suradnik:	
oznaka projekta	112023		
zaj.oznaka	23/2020		
mjerilo	1:10	datum	01/21
sadržaj	DETALJ VIJENCA RAVNOG KROVA, ATRIJ		
			br. lista 21.


KROVNI VIJENAC - POZICIJA OBORINSKOG ISPUSTA M 1:10

- zaštita ravnog krova od šljunka granulacije 16-32mm, d=5cm,
 - hidroizolacija ravnog krova, sintetička membrana na bazi TPOa, d=1,8mm,
 - geotekstil postavljen na termoizolaciju (350 g/m²),
 - termoizolacija ravnog krova, d=30cm, minimalno u dva sloja,
 - parna brana - bitumenska traka sa uloškom od al folije, u dva sloja
 - lagani beton u padu (LC12/13), 0-22cm,
 - nosiva ab ploča d=20cm.
- pocinčani plastificirani lim d=1mm u padu od 2%, r.š.65cm,
 - pocinčani plosnati čelik 30x6mm, na osnom razmaku od 50cm,
 - OSB ploča d=22mm, pričvršćena na ab zid širine 15cm,
 - ploča od ekstrudiranog polistirena XPS 5cm.




KROVNI VIJENAC - POZICIJA SIGURNOSNOG ISPUSTA I PRELJEVA M 1:10


- zaštita ravnog krova od šljunka granulacije 16-32mm, d=5cm,
 - hidroizolacija ravnog krova, sintetička membrana na bazi TPOa, d=1,8mm,
 - geotekstil postavljen na termoizolaciju (350 g/m²),
 - termoizolacija ravnog krova, d=30cm, minimalno u dva sloja,
 - parna brana - bitumenska traka sa uloškom od al folije, u dva sloja
 - lagani beton u padu (LC12/13), 0-22cm
 - nosiva ab ploča d=20cm.
- pocinčani plastificirani lim d=1mm u padu od 2%, r.š.65cm,
 - pocinčani plosnati čelik 30x6mm, na osnom razmaku od 50cm,
 - OSB ploča d=22mm, pričvršćena na ab zid širine 15cm,
 - ploča od ekstrudiranog polistirena XPS 5cm.



NOSAČ LIMENOG OPŠAVA VIJENCA
pocinčani plosnati čelik 30x6mm,
na osnom razmaku od 50cm,



NOSAČ OSB PLOČE
pocinčani plosnati čelik 30x6mm,
na osnom razmaku od 100cm,



DETALJ VIJENCA RAVNOG KROVA, RUB ZGRADE

M 1:10

±0.00=137.20




d.o.o. KOPRIVNICA

PROJEKTIRANJE, NADZOR, GRAĐENJE I TRGOVINA

građevina	CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI GDCK VRBOVEC		
investitor	HRVATSKI CRVENI KRIŽ GDCK VRBOVEC		projektant: ĐURĐICA BAJIĆ dipl. ing. arh.
lokacija	VRBOVEC, k.č.br.:1839, k.o. Vrbovec 1		
razina projekta	IZVEDBENI		
struka projekta	ARHITEKTONSKI		
oznaka projekta	112023		suradnik:
zaj.oznaka	23/2020		
mjerilo	1:10	datum 01/21	
sadržaj	DETALJ VIJENCA RAVNOG KROVA, RUB ZGRADE		br. lista 22.

OPŠAV OKNA DIZALA M 1:10



DETALJ OPŠAVA OKNA DIZALA

M 1:10


±0.00=137.20

coARt

d.o.o. KOPRIVNICA

PROJEKTIRANJE, NADZOR, GRAĐENJE I TRGOVINA

građevina	CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI GDCK VRBOVEC		
investitor	HRVATSKI CRVENI KRIŽ GDCK VRBOVEC	projektant: ĐURĐICA BAJIĆ dipl. ing. arh.	
lokacija	VRBOVEC, k.č.br.:1839, k.o. Vrbovec 1		
razina projekta	IZVEDBENI		
struka projekta	ARHITEKTONSKI	suradnik:	
oznaka projekta	112023		
zaj.oznaka	23/2020		
mjerilo	1:10	datum	01/21
sadržaj	DETALJ OPŠAVA OKNA DIZALA		br. lista 23.



DETALJ UGRADNJE STAKLENE OGRADE

M 1:10

±0.00=137.20

coArt



d.o.o. KOPRIVNICA

PROJEKTIRANJE, NADZOR, GRAĐENJE I TRGOVINA

građevina	CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI GDCK VRBOVEC		
investitor	HRVATSKI CRVENI KRIŽ GDCK VRBOVEC	projektant: ĐURĐICA BAJIĆ dipl. ing. arh.	
lokacija	VRBOVEC, k.č.br.:1839, k.o. Vrbovec 1		
razina projekta	IZVEDBENI		
struka projekta	ARHITEKTONSKI	suradnik:	
oznaka projekta	112023		
zaj.oznaka	23/2020		
mjerilo	1:10	datum	01/21
sadržaj	DETALJ UGRADNJE STAKLENE OGRADE		
br. lista	24.		



M 1:5





M 1:10


$$\pm 0.00 = 137.20$$


PROJEKTIRANJE, NADZOR, GRAĐENJE I TRGOVINA

br. lista	25.
-----------	-----



DETALJ PLOČEVINE M 1:5



DETALJ OGRADE POTORNOG ZIDA

M 1:10


±0.00=137.20

coArt


d.o.o. KOPRIVNICA

PROJEKTIRANJE, NADZOR, GRAĐENJE I TRGOVINA



građevina	CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI GDCK VRBOVEC				
investitor	HRVATSKI CRVENI KRIŽ GDCK VRBOVEC		projektant: ĐURDICA BAJIĆ dipl. ing. arh.		
lokacija	VRBOVEC, k.č.br.:1839, k.o. Vrbovec 1				
razina projekta	IZVEDBENI				
struka projekta	ARHITEKTONSKI				
oznaka projekta	112023				
zaj.oznaka	23/2020				
mjerilo	1:10	datum	01/21	suradnik:	
sadržaj	DETALJ OGRADE POTORNOG ZIDA				
				br. lista	26.



PRESJEK A - A M 1:20





DETALJ PLOČEVINE - P1 M 1:5




DETALJ OGRADE UNUTARNJEG STUBIŠTA, PODRUM - PRIZEMLJE - KAT M 1:20

±0.00=137.20


coARt d.o.o. KOPRIVNICA		PROJEKTIRANJE, NADZOR, GRAĐENJE I TRGOVINA	
građevina		CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI GDCK VRBOVEC	
investitor		HRVATSKI CRVENI KRIŽ GDCK VRBOVEC	
lokacija		VRBOVEC, k.č.br.:1839, k.o. Vrbovec 1	
razina projekta		IZVEDBENI	
struka projekta		ARHITEKTONSKI	
oznaka projekta		112023	
zaj.oznaka		23/2020	
mjerilo		1:20	datum 01/21
sadržaj		DETALJ OGRADE UNUTARNJEG STUBIŠTA, PODRUM - PRIZEMLJE - KAT	
		br. lista	27.




PRESJEK A - A M 1:20



DETALJ PLOČEVINE - P1 M 1:5



DETALJ PLOČEVINE - P2 M 1:5



DETALJ OGRADE UNUTARNJEG STUBIŠTA, KAT - KROV

M 1:20

±0.00=137.20


coArt

d.o.o. KOPRIVNICA


PROJEKTIRANJE, NADZOR, GRAĐENJE I TRGOVINA

građevina	CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI GDCK VRBOVEC	
investitor	HRVATSKI CRVENI KRIŽ GDCK VRBOVEC	projektant:
lokacija	VRBOVEC, k.č.br.:1839, k.o. Vrbovec 1	ĐURĐICA BAJIĆ dipl. ing. arh.
razina projekta	IZVEDBENI	
struka projekta	ARHITEKTONSKI	
oznaka projekta	112023	
zaj.oznaka	23/2020	
mjerilo	1:20	datum 01/21
sadržaj	DETALJ OGRADE UNUTARNJEG STUBIŠTA, KAT - KROV	
		br. lista 28.


DETALJ UGRADNJE VANJSKE ALU. STOLARIJE M 1 : 20



DETALJ UGRADNJE DOVRATNIKA M 1 : 5



DETALJ UGRADNJE UNUTARNJE I VANJSKE KLUPČICEM 1 : 5




DETALJ UGRADNJE VANJSKE ALUMINIJSKE STOLARIJE M 1:20

±0.00=137.20

coARt d.o.o. KOPRIVNICA		PROJEKTIRANJE, NADZOR, GRAĐENJE I TRGOVINA		
građevina	CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI GDCK VRBOVEC			
investitor	HRVATSKI CRVENI KRIŽ GDCK VRBOVEC	projektant: ĐURĐICA BAJIĆ dipl. ing. arh.	suradnik:	
lokacija	VRBOVEC, k.č.br.:1839, k.o. Vrbovec 1			
razina projekta	IZVEDBENI			
struka projekta	ARHITEKTONSKI	datum		
oznaka projekta	112023			
zaj.oznaka	23/2020			
mjerilo	1:20	datum	01/21	
sadržaj	DETALJ UGRADNJE VANJSKE ALUMINIJSKE STOLARIJE		br. lista 29.	

- betonski elementi, ploče dimenzija 50/50/4cm,
- separirani kameni agregat, frakcije 3-6mm,
- hidroizolacijska folija na bazi TPOa, ojačana staklenim vlaknima, d=1.8mm,
- beton u padu 7-4cm,
- armiranobetonska ploča na tlu, d=50cm.

- zemljani materijal od iskopa, d=55cm, na geotekstilu gustoće 350 g/m²,
- filterska tkanina za ozeljenjavanje od PE/PP, d=1mm, mase 125 g/m²,
- drenažne i akumulacijske kadice cca 17 l/m², h=60mm, mase 2 kg/m²,
- zaštitni sloj od PE/PP vlakana d=4mm, mase 600 g/m², vodoupojnost 3 l/m²,
- PE folija od recikliranog granulata, otporna na bitumen i polistirol,
- hidroizolacijska folija na bazi TPOa, ojačana staklenim vlaknima, d=1.8mm,
- armiranobetonska ploča na tlu, d=50cm.



DETALJ OPLOČENJA ATRIJA

M 1:20


±0.00=137.20


coARt

d.o.o. KOPRIVNICA

PROJEKTIRANJE, NADZOR, GRAĐENJE I TRGOVINA

građevina	CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI GDCK VRBOVEC		
investitor	HRVATSKI CRVENI KRIŽ GDCK VRBOVEC	projektant: ĐURDICA BAJIĆ dipl. ing. arh.	
lokacija	VRBOVEC, k.č.br.:1839, k.o. Vrbovec 1		
razina projekta	IZVEDBENI		
struka projekta	ARHITEKTONSKI	suradnik:	
oznaka projekta	112023		
zaj.oznaka	23/2020		
mjerilo	1:20	datum	01/21
sadržaj	DETALJ OPLOČENJA ATRIJA		
			br. lista 30.





TLOCRT - PROZOR M 1:2

INVESTITOR: HRVATSKI CRVENI KRIŽ
GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG
KRIŽA VRBOVEC
Trg Petra Zrinskog 23, 10340 Vrbovec
OIB: 38476056380

GRAĐEVINA: CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH
USLUGA U ZAJEDNICI GRADSKOG
DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VRBOVEC

LOKACIJA: VRBOVEC 1, k.č.br. 1839

OZNAKA PROJEKTA: 112023


RAZINA PROJEKTA: IZVEDBENI

P L A N O P L A T E

PROJEKTANT:


Đurđica Bajić, dipl.ing.arh.

Koprivnica, siječanj 2021.




DETALJ UGRADNJE KANALIZACIJSKOG OKNA
U TEMELJNOJ PLOČI

M 1:25



DETALJ PRODUBLJENJA
TEMELJNE GREDE A₁ I A₂

M 1:25




PLAN OPLATE - TLOCRT TEMELJNE PLOČE

M 1:50

±0.00=137.20

građevina		CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI GDCK VRBOVEC	
investitor		HRVATSKI CRVENI KRIZ GDCK VRBOVEC	
lokacija		VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. Vrbovec 1	
razina projekta		IZVEDBENI	
struka projekta		ARHITEKTONSKI	
oznaka projekta		112023	
zaj.oznaka		23/2020	
mjerilo		1:50	
datum		01/21	
sadržaj		PLAN OPLATE - TLOCRT TEMELJNE PLOČE	




PLAN OPLATE - TLOCRT PODRUMA

M 1:50

±0.00=137.20

građevina		CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI GDCK VRBOVEC	
investitor		HRVATSKI CRVENI KRIŽ GDCK VRBOVEC	
lokacija		VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. Vrbovec 1	
razina projekta		IZVEDBENI	
struka projekta		ARHITEKTONSKI	
oznaka projekta		112023	
zaj.oznaka		23/2020	
mjerilo		1:50	datum 01/21
sadržaj		PLAN OPLATE - TLOCRT PODRUMA	




PLAN OPLATE - TLOCRT PRIZEMLJA

M 1:50

±0.00=137.20

građevina		CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI GDCK VRBOVEC	
investitor		HRVATSKI CRVENI KRIZ GDCK VRBOVEC	
lokacija		VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. Vrbovec 1	
razina projekta		IZVEDBENI	
struka projekta		ARHITEKTONSKI	
oznaka projekta		112023	
zaj.oznaka		23/2020	
mjerilo		1:50	datum 01/21
sadržaj		PLAN OPLATE - TLOCRT PRIZEMLJA	




PLAN OPLATE - TLOCRT KATA

M 1:50

±0.00=137.20

građevina		CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI GDCK VRBOVEC	
investitor		HRVATSKI CRVENI KRIZ GDCK VRBOVEC	
lokacija		VRBOVEC, k.č.br. 1839, k.o. Vrbovec 1	
razina projekta		IZVEDBENI	
struka projekta		ARHITEKTONSKI	
oznaka projekta		112023	
zaj.oznaka		23/2020	
mjerilo		1:50	datum 01/21
sadržaj		PLAN OPLATE - TLOCRT KATA	



PLAN OPLATE - PRESJEK P1 - P1

M 1:50


±0.00=137.20



d.o.o. KOPRIVNICA

PROJEKTIRANJE, NADZOR, GRAĐENJE I TRGOVINA

građevina	CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI GDCK VRBOVEC				
investitor	HRVATSKI CRVENI KRIŽ GDCK VRBOVEC		projektant: ĐURĐICA BAJIĆ dipl. ing. arh.	suradnik:	
lokacija	VRBOVEC, k.č.br.:1839, k.o. Vrbovec 1				
razina projekta	IZVEDBENI				
struka projekta	ARHITEKTONSKI				
oznaka projekta	112023				
zaj.oznaka	23/2020				
mjerilo	1:50	datum	01/21		
sadržaj	PLAN OPLATE - PRESJEK P1 - P1			br. lista	6.




PLAN OPLATE - PRESJEK P3 - P3

M 1:50

±0.00=137.20

<div>coARt</div> <div>d.o.o. KOPRIVNICA</div>		PROJEKTIRANJE, NADZOR, GRAĐENJE I TRGOVINA	
građevina	CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI GDCK VRBOVEC		
investitor	HRVATSKI CRVENI KRIŽ GDCK VRBOVEC		projektant: ĐURĐICA BAJIĆ dipl. ing. arh.
lokacija	VRBOVEC, k.č.br.:1839, k.o. Vrbovec 1		
razina projekta	IZVEDBENI		
struka projekta	ARHITEKTONSKI		suradnik:
oznaka projekta	112023		
zaj.oznaka	23/2020		
mjerilo	1:50	datum 01/21	
sadržaj	PLAN OPLATE - PRESJEK P3 - P3		br. lista 8.



PLAN OPLATE - PRESJEK P4 - P4

M 1:50

±0.00=137.20


coArt

d.o.o. KOPRIVNICA


PROJEKTIRANJE, NADZOR, GRAĐENJE I TRGOVINA

građevina	CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI GDCK VRBOVEC			
investitor	HRVATSKI CRVENI KRIŽ GDCK VRBOVEC		projektant: ĐURĐICA BAJIĆ dipl. ing. arh.	
lokacija	VRBOVEC, k.č.br.:1839, k.o. Vrbovec 1			
razina projekta	IZVEDBENI			
struka projekta	ARHITEKTONSKI			
oznaka projekta	112023		suradnik:	
zaj.oznaka	23/2020			
mjerilo	1:50	datum 01/21		
sadržaj	PLAN OPLATE - PRESJEK P4 - P4			
			br. lista	9.

PRESJEK P5a
M 1:50



PRESJEK P5b
M 1:50



PLAN OPLATE - PRESJEK P5a i P5b

M 1:50

±0.00=137.20




d.o.o. KOPRIVNICA


PROJEKTIRANJE, NADZOR, GRADNJE I TRGOVINA

građevina	CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI GDCK VRBOVEC			
investitor	HRVATSKI CRVENI KRIŽ GDCK VRBOVEC		projektant: ĐURĐICA BAJIĆ dipl. ing. arh.	suradnik:
lokacija	VRBOVEC, k.č.br.:1839, k.o. Vrbovec 1			
razina projekta	IZVEDBENI			
struka projekta	ARHITEKTONSKI			
oznaka projekta	112023			
zaj.oznaka	23/2020			
mjerilo	1:50	datum	01/21	
sadržaj	PLAN OPLATE - PRESJEK P5a i P5b			br. lista 10.

PRESJEK P6a
M 1:50



PRESJEK P6b
M 1:50





PLAN OPLATE - PRESJEK P6a i P6b

M 1:50

±0.00=137.20

COARt d.o.o. KOPRIVNICA		PROJEKTIRANJE, NADZOR, GRAĐENJE I TRGOVINA	
građevina	CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI GDCK VRBOVEC		
investitor	HRVATSKI CRVENI KRIŽ GDCK VRBOVEC	suradnik:	projektant: ĐURĐICA BAJIĆ dipl. ing. arh.
lokacija	VRBOVEC, k.č.br.:1839, k.o. Vrbovec 1		
razina projekta	IZVEDBENI		
struka projekta	ARHITEKTONSKI		
oznaka projekta	112023		
zaj.oznaka 23/2020		datum	01/21
mjerilo	1:50		
sadržaj	PLAN OPLATE - PRESJEK P6a i P6b		br. lista 11.



PLAN OPLATE - PRESJEK P7a i P7b

M 1:50

±0.00=137.20

COARt		d.o.o. KOPRIVNICA		PROJEKTIRANJE, NADZOR, GRAĐENJE I TRGOVINA	
građevina	CENTAR ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI GDCK VRBOVEC				
investitor	HRVATSKI CRVENI KRIŽ GDCK VRBOVEC			projektant: ĐURĐICA BAJIĆ dipl. ing. arh.	
lokacija	VRBOVEC, k.č.br.:1839, k.o. Vrbovec 1				
razina projekta	IZVEDBENI				
struka projekta	ARHITEKTONSKI				
oznaka projekta	112023				
zaj.oznaka	23/2020				
mjerilo	1:50	datum	01/21	suradnik:	
sadržaj	PLAN OPLATE - PRESJEK P7a i P7b				
				br. lista	12.