



Kolegij Družbe Isusove
Jordanovac 110
10 000 Zagreb
6. listopada 2021.

Poziv na dostavu ponuda *Nabava izvođenja radova za provedbu mjera zaštite zgrade Kolegija Družbe Isusove*
evidencijski broj: 74-0007-21-5

Predmet: odgovor na pitanje gospodarskog subjekta

Pitanje:

Poštovani,

PREDMET: NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

Izvođenje radova obnove u okviru provedbe mjera zaštite kulturne baštine na zgradi Kolegija Družbe Isusove

te radovi adaptacije i opremanja prostora
čuvonice(depoa) na lokaciji Jordanovac 110 , Zagreb ,k.č.br 3790

k.o Maksimir.

KOLEGIJ konstrukcija troškovnik- AII RUŠENJA -STAVKA 13 .

Da li nudimo samo pod p – 65 m3 za sve stavke od a-o.Da li da upisujemo jediničnu cijenu i za stavke od a do o .

Ako upišemo jedinične cijene o a do o onda se zbraja dva puta ,pojedinačno i ukupno.

A.II.13.

Izrada šliceva /prodora u zidnim /podnim konstrukcijama za UKRUTU NOVE AB I ČELIČNE KONSTRUKCIJE.

Stavkom obuhvaćena sva bušenja dijamantnim i vidia priborom, potrebna za izvođenje SPOJA POSTOJEĆE I NOVE KONSTRUKCIJE - OJAČANJA, u svemu prema projektu.

Prerezivanja u svemu prema statičkom proračunu odnosno prema debljini zidanih zidova, a odnose se na izradu istih u postojećim zidanim zidovima na mjestima spojeva zidne i podne konstrukcije. Stavkom obuhvaćeno osiguranje sidrenja i pripadne radnih skela i platformi, kao i izradu vodilica za smijer kretanja rezne garniture. Stavka se izvodi dijamantnim priborom uz



adekvatno vlaženje pribora i minimalni prijenos vibracija na postojeću konstrukciju. Prilikom izrade šliceva obavezno osigurati odvodnju vode koja služi za hlađenje pribora i sprečavanje dizanja prašine.

Stavka se izvodi na specificiranu dubinu, a po izradi krajnih rezova pristupa se odštemavanju međuispune. Prilikom iskazivanja jedinične cijene voditi računa o izvođenju odštemavanja i rezova u više ciklusa, u svemu prema projektu izvođenja betona i zahtjevima statičkog proračuna, kao i ukupnom tehnološkom slijedu izvođenja projekta. **STAVKA SE IZVODI U NIVOU STROPA POJEDINE PLOČE (PODGLLED), ODNOSNO U NIOVU PROZORSIH OTVORA - IZJEDNAČAVANJE DEBLJINA ZIDOVA U OSI.**

Obračun stavke po metru paralogog reza, specificirane dubine, odnosno po m³ odštemane međuispune specificirane dubine.

UREZIVANJE DUBINE DO 20cm

a.

VISINA DO 35cm

m'

212,00

b.

VISINA 35-75cm

m'

336,00

c.

VISINA 20-75cm

m'

131,00

UREZIVANJE DUBINE DO 20-25cm

d.

VISINA DO 15cm

m'

14,00



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo
kulture i medija



Europska unija
Fond solidarnosti Europske unije

e.

VISINA DO 73cm

m'

3,80

f.

VISINA DO 100cm

m'

1,50

UREZIVANJE DUBINE DO 25-30cm

g.

VISINA 15-20cm

m'

13,00

h.

UREZIVANJE DUBINE DO 30-40cm

h.

VISINA 15-35cm

m'

12,00

i.

VISINA 60-75cm

m'

14,00

j.

VISINA 90-100cm



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo
kulture i medija



Europska unija
Fond solidarnosti Europske unije

m'

3,30

UREZIVANJE DUBINE DO 40-50cm

k.

VISINA 15-35cm

m'

12,00

UREZIVANJE DUBINE DO 50-60cm

l.

VISINA 35cm

m'

1,50

m.

VISINA 60cm

m'

0,90

UREZIVANJE DUBINE DO 60-70cm

n.

VISINA 30-35cm

m'

10,90

UREZIVANJE DUBINE DO 75-80cm

o.

VISINA 30cm

m'



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo
kulture i medija



Europska unija
Fond solidarnosti Europske unije

3,50

RUČNO ODŠTEMEVANJE MEĐUISPUNE

p.

UKUPNO ZA SVE PRETHODNO PODREZANE PODSTAVKE STAVKE $\Sigma(a.-o.)$

m3

65,00

Molimo Vas da nam dostavite troškovnik sa ispravljenim formulama.

Pozdrav,

Odgovor:

Stavke urezivanja (točka A.II.13.) posebno imaju specificirano urezivanje (stavke a.-o.) obračunato po m', dok stavka A.II.13.p. ima specificirano odštemavanje međuispune obračunato po m3. Radi se o tome da će se prethodno provesti zarezivanja, a potom će se pristupiti odštemavanjima. Nije riječ o "dvostrukom" obračunu, nego o različitim radovima, koji nisu obračunati količinski dva puta.