

Naziv: Saponia d.d.
Adresa: Matije Gupca 2, 31 000 Osijek
OIB: 37879152548

Osijek, 23.11.2021. godine

Evidencijski broj nabave 1/2021

ZAINTERESIRANI GOSPODARSKI SUBJEKTI

PREDMET: Odgovori na upite zainteresiranih gospodarskih subjekata br. 2 u postupku nabave radova nad energetskom obnovom zgrada proizvodnog pogona i ugradnja sunčane elektrane u sklopu projekta „Povećanje energetske učinkovitosti i obnovljivi izvori energije u proizvodnom pogonu i energetska obnova zgrada u Saponia d.d. Osijek”, KK.04.1.1.03.0185

Upit gospodarskog subjekta br. 1

Poštovana,

molim pojašnjenje stavke 01.03.03. troškovnika koja se odnosi na gipskartonske radove. U troškovniku se navodi sljedeće:

Dobava i ugradnja potrebnog materijala za izvedbu toplinske izolacije podgleda stropa iznad podruma postavljanjem ploča od mineralne vune. U cijenu je potrebno uračunati dobavu materijala te izradu prema uputama proizvođača.

Svi slojevi i karakteristike materijala moraju biti usklađeni s projektom. Svojstava kamene vune:

- deklarirana toplinska provodljivost po HRN EN 12667: $\lambda_D = 0,035 \text{ W/mK}$ ili jednakovrijedno _____
- Klasa gorivosti po HRN EN 13501-1: A1 ili jednakovrijedno _____
- Otpor difuziji vodene pare μ : 1.

Izrada: Na postojeći strop pričvrstiti ploče mineralne vune, a donju zonu obložiti jednostrukom oblogom iz gips-kartonske ploče debljine 12,5 mm prema HRN EN 520 ili jednakovrijedno _____, klasa gorivosti po HRN EN 13501-1: A2 ili jednakovrijedno _____. Između toplinske izolacije i gipskartonskih ploča obavezno postaviti parnu branu. Potkonstrukcija iz pocinčanoga, čeličnog CD/UD profila (debljina lima 0,6 mm) prema HRN EN 14195 ili jednakovrijedno _____, kao nosivi i montažni profili. Osni razmak nosivih profila i ovjesa prilagoditi podlozi za učvršćivanje. Potkonstrukcija se učvršćuje na zidove i AB kosu ploču stropa. Brtvljenje profila s obodnom konstrukcijom izvesti PE brtvenom trakom. Obrada spojeva ploča gipsom. Prije završne obrade ploče premazati odgovarajućim temeljnim premazom.

Bojanje silikatnom bojom za unutarnje radove, u svijetlom tonu. Podloga mora biti čvrsta, nosiva, suha i čista.

Jedinična cijena sadrži sitne popravke površina, gletanje, brušenje i kitanje, impregnaciju te dvostruki premaz završnom bojom. Radna skela bez obzira na visinu uračunata je u jediničnu cijenu. Jedinična cijena uključuje sav potreban rad materijal i pribor do pune gotovosti obojene površine.

- gipskartonske ploče debljine 12,5 mm = 1180 m².

Razradom troškovničkih stavki, nismo u mogućnosti, nedvojbeno zaključiti o kojoj se, konkretno, gipskartonskoj ploči radi. Navedena je klasa negorivosti A2, koja pokriva cijeli niz ploča. Pretpostavka je, prema ukupnom opisu da se radi o standardnoj A13 gips-kartonskoj ploči, ali svakako molim vašu potvrdu.

Odgovor Naručitelja na upit br. 1

Naručitelj potvrđuje zainteresiranim gospodarskim subjektima da se stavka odnosi na standardnu gipskartonsku ploču.

SAPONIA d.d.