



Hrvatska salezijanska provincija sv. Ivana Bosca
Omiška 8
10 000 Zagreb

16. veljače 2022.

Naziv Naručitelja: Hrvatska salezijanska provincija sv. Ivana Bosca
Poziv na dostavu ponuda „Nabava izvedbe radova prema projektu obnove konstrukcije“
Evidencijski broj nabave: Salezijanci/2

PREDMET: Pitanja zainteresiranih gospodarskih subjekata i odgovori na pitanja Naručitelja i II. izmjena dokumentacije

Naručitelj Hrvatska salezijanska provincija sv. Ivana Bosca sukladno točki 1.3. Komunikacija Naručitelja i gospodarskih subjekata objavljuje pitanja zainteresiranih gospodarskih subjekata i odgovore Naručitelja u postupku nabave izvedbe radova prema projektu obnove konstrukcije, evidencijski broj nabave: Salezijanci/2.

PITANJE 1

Poštovani,

sukladno Pozivu za dostavu ponude u točki 10. Bodovi za Ključnog stručnjaka 1 – Inženjera gradilištav, voditelja radova elektrotehničke struke te voditelja radova stolarske struke izračunavaju se sukladno sljedećoj tablici:

Broj projekata izgradnje ili rekonstrukcije zgrada javne ili društvene namjene čija je vrijednost jednaka ili veća od procijenjene vrijednosti nabave na kojima je stručnjak sudjelovao u ulozi inženjera gradilišta ili voditelja radova.

Ljubazno molimo pojašnjenje da li se radi o projektima izvedenim na kulturnom dobru.

ODGOVOR 1

U točki 10. *Kriterij za odabir ponude* Poziva na dostavu ponuda jasno je pojašnjen pojam zgrade javne i društvene namjene kako slijedi:

Pod zgradama javne ili društvene namjene sukladno zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) podrazumijevaju se građevine namijenjene obavljanju djelatnosti u području društvenih djelatnosti (odgoja, obrazovanja, prosvjete, znanosti, kulture, sporta, zdravstva i socijalne skrbi), radu državnih tijela i organizacija, tijela i organizacija lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnih osoba s javnim ovlastima i udruga građana i vjerskih zajednica. Isto vrijedi i kod kriterija ostalih stručnjaka.



Predmetno pojašnjenje navedeno je i u obrascu 6. Predložak životopisa kod svakog od bodovanih stručnjaka. Dakle, status zaštite građevine nije relevantan, nego namjena sukladno pojašnjenju.

PITANJE 2

Poštovani,

Molim objašnjenje/ispravak u troškovniku za stavke:

2. TORANJ I ZVONIK

2.24. Ispitivanje

Ispitivanje spojeva na vodonepropusnost, montiranje kanalizacije tlačnom probom pomoću hladne vode nadpritisak 0,05 MPa u trajanju od 30 minuta - 1 sat. Za vrijeme probe spojevi ne smiju pokazivati vidljive promjene, a tlak na manometru ne smije pasti.

m ¹	45,00		
----------------	-------	--	--

2.34. Uklanjanje parketa

Uklanjanje obloge podova - parketa iz soba u tornju. Cijenom obuhvatiti vertikalni transport, utovar, odvoz na deponiju udaljenosti do 10 km.

m ³	135,00		
----------------	--------	--	--

2.35. Postava parketa

Nabava, postavljanje, brušenje i lakiranje hrastovog parketa I klase, debljine 22 mm.

Parquet se ljepi odgovarajućim ljepilom na cementni estrih. Između parketa i zida ostaviti dilatacijske razdjelnice. Uza zidove postavljaju se hrastove lajsne I klase i na svakih 80 cm pričvršćuju za zid. Lajsne se na uglovima spajaju pod kutem od 45°, na gerung.

Parquet brusiti strojnim putem sa tri vrste papira, od kojih je posljednji finoće najmanje 120. Također pobrusiti sve lajsne. Parquet lakirati tri puta. Otvorene fuge parketa zakitati smjesom fine strugotine i laka. Po sušenju preći finom šmirglom, očistiti pod i lakirati prvi put. Poslije 24 sata parquet ponovo pokitati, pobrusiti finom šmirglom, očistiti pod i lakirati drugi put. Potpuno osušeni drugi sloj laka fino pobrusiti, očistiti pod i lakirati treći put.

Obračun po m² poda za parquet uključivo i kutne lajsne.

m ³	135,00		
----------------	--------	--	--

Molim ispravak jedinica mjere u gore navedenim stavkama

2.93. Lim za spoj horizontalne folije



Dobava materijala, izrada i postava profiliranih traka od plastificiranog lima d=1,2mm (pocinčani lim debljine 0,6 mm koji na sebi ima nakaširan sloj PVC folije debljine 0,6mm, a s druge strane zaštićen lakom, na koji se spaja horizontalna folija u kutnom pregibu, limovi se učvršćuju o podlogu udarnim tiplama ili sl. na razmaku od 15-25cm, ovisno o r.š. lima i kvaliteti podloge. Zidni završetak treba biti na visini min. 15-20 cm od završne hodne obloge.

m ¹	24,00		
----------------	-------	--	--

Molim razvijenu širinu lima, r.š. nije naveden u stavci

2.30. **Ugradnja novih keramičkih pločica prema odabiru Investitora.**

U cijenu uključena nabava, doprema i ugradnja pločica na zidove i podove sanitarnih prostorija i WC-a. Uključeno poravnanje podloge, ljepilo za unutarnje prostore, fugiranje i brtvljenje silikonom oko sanitarija. U cijenu uključen sav rad, materijal, alati i strojevi potrebni za potpuno dovršenje stavke.

m ²	35,00		
----------------	-------	--	--

Molim da se definira vrijednost keramičkih pločica budući da je odabir na investitoru kako bi se mogla dati cijena za predmetne radove.

1. **PRIPREMNI RADOVI**

1.5. **Demontaža elemenata na fasadi**

Uklanjanje i demontaža postojećih **odvodnih vertikal**a i **horizontala oborinske vode** kao i ostalih montažnih elemenata na fasadi (rasvjeta, kamere i slično), te ponovna montaža nakon završetka fasaderskih radova. Odpajanje instalacija u drugoj stavci (paušal za iskapčanje elektroinstalacija). Stavka paušalno obuhvaća kompletne demontaže i montaže svih fasadnih elemenata.

paušal	1,00		
--------	------	--	--

Koja je dužina vertikal



Unaprijed zahvaljujem.

ODGOVOR 2

1.5. Horizontalnih elemenata 140m, vertikalnih elemenata 84m

2.24. Ispitivanje instalacija na vodonepropusnost. Duljina instalacije iznosi 45m.

2.34. Radi se o kvadratnim metrima.

2.30. Pločice - 1. klasa, R9

2.35. Radi se o kvadratnim metrima.

2.93. Razvijena širina lima 10cm

Slijedom upita zainteresiranih gospodarskih subjekata i odgovora Naručitelja, mijenja se Obrazac 1a. Troškovnik i objavljuje izmijenjeni (izmjene su u troškovniku označene crvenom bojom).

Potencijalni ponuditelji obvezno ispunjavaju isključivo izmijenjeni troškovnik! Naručitelj ne snosi nikakvu odgovornost ako gospodarski subjekti nisu pravovremeno preuzeli dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene Poziva na dostavu ponuda.

S obzirom na izmjenu obrasca 1a Troškovnik, mijenja se Poziv na dostavu ponuda, točka 9. Rok za dostavu ponuda. Rok za dostavu ponuda produžuje se do 25. veljače 2022. do 12 sati.

Ostale odredbe Poziva na dostavu ponuda i priloga ostaju nepromijenjeni.