

doo za projektiranje i usluge  
platska 7 /HR 20000 /dubrovnik

oib 12845775735 / mb 1028162  
ž.r. ESB dd 2402006-1100484790

T / F ++ 385 137 020 43  
M ++ 385 95 91 024 18

www.normala.net  
info@normala.net

## NAZIV PROJEKTA:

Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade HGZ-a  
Gundulićeva 6, Zagreb

## NAZIV NABAVE:

Izvođenje radova cjelovite obnove i energetske obnove zgrade HGZ-a

## PREDMET:

Odgovori na zahtjeve za pojašnjenje

## ZAHTEJ ZA POJAŠNJENJE 1:

Zbog nuđenja armirano betonskih prefabrikata molimo Vas Mapu 2- građevinski projekt konstrukcije ili nacрте prefabrikata s iskazanom količinom armature.

## POJAŠNJENJE 1:

U prilogu se dostavlja specifikacija armature po jednoj (1) stubi i slikovni prikaz:

Vilice  $\varnothing 8/15$ , 29 kom / stubi


Šipke  $\varnothing 12$ , l= 390 cm + kuka

Zaštitni sloj 2,5 cm



HGZ- PREFABRICIRANE STUBE - ARMATURA

POPREČNI PRESEK



v.  $\varnothing 8/15$ , 29 kom / stuba  
š.  $\varnothing 12$ , l  $\approx 390$  cm + kuka  
z.s = 2,5 cm



doo za projektiranje i usluge  
platska 7 /HR 20000 /dubrovnik

oib 12845775735 / mb 1028162  
ž.r. ESB dd 2402006-1100484790

T / F ++ 385 137 020 43  
M ++ 385 95 91 024 18

www.normala.net  
info@normala.net

## **ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE 2:**

Molim Vas sheme za „Završne bravarske radove u vanjskom prostoru”  
troškovnik faza 2- separat 1- 4.0. bravarski radovi, stavke troškovnika: 28,29,30,31  
Jedinica mjere za tražene stavke su kg, a ne komadi.

## **POJAŠNJENJE 2:**

Sheme za stavke „Završne bravarske radove u vanjskom prostoru” – stavke 29, 30 i 31  
sastavni su dio objavljene projektno tehničke dokumentacije.

Stavka 29 prikazana je na nacrtu 9.7.17.

Stavka 30 prikazana je na nacrtu 9.7.31.


Stavka 31 prikazana je na nacrtu 9.7.32.

Za stavku 28 dostavlja se dodatni nacrt oznake 9.7.33, u prilogu ovog pojašnjenja.


Roman Šilje d.i.a.  
glavni projektant

Napomena 1: SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI.

POGLED



TLOCRT



LJESTVE SPRINKLER BAZEN

KOM: 1

GD: 59x525 cm

OPIS:

1. Konstrukcija:
- svi profili od inox-a
  - prihvat na AB konstrukciju i penjalice cijevi Ø20/3mm
  - vertikalni stupovi cijevi 40/20/3mm
  - leđobran flahovi 50/5mm

OBNOVA I REKONSTRUKCIJA ZGRADE HGZ-a



projekt	lokacija	naručitelj	glavni projektant i projektant	Roman Šilje, d.i.a.	<b>DUBROVNIK / ZAGREB</b> <b>platska 7 / kačićeva 3a</b> arhitektura/planiranje/savjetovanje OIB 12845775735 t:+3851370204 f:+3851 5530064 Info @ normala.net	
ARHITEKTONSKI PROJEKT	K.Č. 2120	HRVATSKI GLAZBENI ZAVOD				
<b>Projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade</b> <b>Faza 2 - Cjelovita obnova zgrade</b>	K.O. CENTAR	GUNDULIĆEVA 6	suradnici	Petra Galić, d.i.a.	ZOP: HGZ-CO	TD: 02/22
	GUNDULIĆEVA 6 I 6A	HR-10000		Stjepan Smolčić, d.i.a.		
SHEME BRAVARIJE	ZAGREB	ZAGREB		Tihana Vučić, d.i.a.	REV 001	studenj 2023
_LJESTVE SPRINKLER BAZEN	HR-10000	OIB 93966915493		Niki Zelen, d.i.a.	9.7.33	M_1:50