



doo za projektiranje i usluge
platska 7 /HR 20000 /dubrovnik

oib 12845775735 / mb 1028162
ž.r. ESB dd 2402006-1100484790

T / F ++ 385 137 020 43
M ++ 385 95 91 024 18

www.normala.net
info@normala.net

NAZIV PROJEKTA:

Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade HGZ-a
Gundulićeva 6, Zagreb

NAZIV NABAVE:

Izvođenje radova cjelovite obnove i energetske obnove zgrade HGZ-a

PREDMET:

Odgovori na zahtjeve za pojašnjenje

ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE 4:

Nastavno na Vaš odgovor od 04.12.2023. molimo Vas što se nudi? Inox izvedba po troškovniku ili čelični pocinčani profili po shemama 9.7.17., 9.7.31 i 9.32.

POJAŠNJENJE 4:

Predmetne stavke izvode se sukladno troškovničkom opisu – od INOX-a.

U prilogu novelirane sheme 9.7.17., 9.7.31 i 9.32.



doo za projektiranje i usluge
platska 7 /HR 20000 /dubrovnik

oib 12845775735 / mb 1028162
ž.r. ESB dd 2402006-1100484790

T / F ++ 385 137 020 43
M ++ 385 95 91 024 18

www.normala.net
info@normala.net

ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE 5:

1. U troškovniku strojarskih instalacija, stavke 1.12. (leptiraste zaklopke), 1.13. (zaporni ventili), 1.14. (kuglaste slavine), 1.15. (nepovratni ventili), 1.16. i 1.17. (hvatači nečistoća), te 5.27. (kuglaste slavine) traži se certifikat za proizvodnju opreme pod tlakom. Da li je doista isti potreban?
2. Dva kanalna ventilokonvektora za klimatizaciju WC-a u potkrovlju, oznake u projektu FC6.1 nisu troškovnički obrađeni. Molimo dopunu troškovnika.
3. Strojarskim troškovnikom nije obrađena zvučna izolacija s unutarnje strane kanala debljine 25 mm, koja se nalazi na sustavima dva ventilokonvektora za klimatizaciju WC-a u potkrovlju, sustavu KKMD u prizemlju i sustavu KKMD u potkrovlju. Molimo dopunu troškovnika.

POJAŠNJENJE 5:

1. Nuditi sukladno Troškovniku.
2. Nuditi sukladno Troškovniku.
Tehničke specifikacije s detaljnim opisom izvođenja svih radova su određene u Troškovniku. Ponuđačima je na uvid dana projektno-tehnička dokumentacija koja ne čini sastavni dio Poziva na dostavu ponuda, već služi kao podloga za izradu ponude. Detaljno usklađena projektno tehnička dokumentacija u dijelu potkrovlja dostavit će se odabranom Ponuditelju prilikom uvođenja u posao. Za izradu ponude predmetne stavke mjerodavan je Troškovnik.
3. Nuditi sukladno Troškovniku.
Tehničke specifikacije s detaljnim opisom izvođenja svih radova su određene u Troškovniku. Ponuđačima je na uvid dana projektno-tehnička dokumentacija koja ne čini sastavni dio Poziva na dostavu ponuda, već služi kao podloga za izradu ponude. Detaljno usklađena projektno tehnička dokumentacija u dijelu potkrovlja dostavit će se odabranom Ponuditelju prilikom uvođenja u posao. Za izradu ponude predmetne stavke mjerodavan je Troškovnik.

Roman Šilje d.i.a.
glavni projektant

- prije izrade radioničke dokumentacije obavezna izmjera na licu mjesta

projekt	lokacija	naručitelj	glavni projektant i projektant	Roman Šilje, d.i.a.	DUBROVNIK / ZAGREB platska 7 / kačićeva 3a arhitektura/planiranje/savjetovanje OIB 12845775735 t:+3851370204 f:+3851 5530064 Info @ normala.net	
ARHITEKTONSKI PROJEKT	K.Č. 2120	HRVATSKI GLAZBENI ZAVOD				
Projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade Faza 2 - Cjelovita obnova zgrade	K.O. CENTAR	GUNDULIĆEVA 6	suradnici	Petra Galić, d.i.a.		
	GUNDULIĆEVA 6 i 6A	HR-10000		Stjepan Smolčić, d.i.a.	ZOP: HGZ-CO	TD: 02/22
SHEME BRAVARIJE	ZAGREB	ZAGREB		Tihana Vučić, d.i.a.	REV 001	listopad 2023
_0.01-ČN-LJ	HR-10000	OIB 93966915493		Niki Zelen, d.i.a.	9.7.17	M 1:50

Napomena 1: SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI.

0.01-ČN-VR



POZ: ČN-VR
KOM: 1

GD: 146x148x5 cm

TLOCRT

PRESJEK A-A

INOX vrata s oblogom



OPIS:


1. Konstrukcija:
- dovratnici od INOX pravokutnih cijevi 50x50x2 mm
 - vratno krilo, okvir od INOX pravokutnih cijevi 50x50x2 mm
 - završna obloga vratnog krila su WPC podnice

Napomene:

- obavezna izrada radioničke dokumentacije prije izrade bravarske stavke

- prije izrade radioničke dokumentacije obavezna izmjera na licu mjesta

PRESJEK 1-1



OBNOVA I REKONSTRUKCIJA ZGRADE HGZ-a

08BMA10

projekt	lokacija	naručitelj	glavni projektant i projektant	Roman Šilje, d.i.a.	DUBROVNIK / ZAGREB platska 7 / kačićeva 3a arhitektura/planiranje/savjetovanje OIB 12845775735 t:+3851370204 f:+3851 5530064 info@normala.net	
ARHITEKTONSKI PROJEKT	K.Č. 2120	HRVATSKI GLAZBENI ZAVOD				
Projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade Faza 2 - Cjelovita obnova zgrade	K.O. CENTAR	GUNDULIĆEVA 6	suradnici	Petra Galić, d.i.a.	ZOP: HGZ-CO	TD: 02/22
	GUNDULIĆEVA 6 i 6A	HR-10000		Stjepan Smolčić, d.i.a.		
HEME BRAVARIJE	ZAGREB	ZAGREB		Tihana Vučić, d.i.a.	REV 001	studeni 2023
_0.01-ČN-VR	HR-10000	OIB 93966915493		Niki Zelen, d.i.a.	9.7.31	M_1:50

Napomena 1: SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI.


0.02-ČN-VR

POZ: ČN-VR


KOM: 1

GD: 340x126X5 cm

TLOCRT




POGLED



INOX profil 50x50x3 mm sa
upuštenom vodilicom za harmonika vrata

PRESJEK



obloga WPC podnicama
na vratima

konstruktivni okvir vratnog krila
INOX cijev 50x50x3 mm

INOX harmonika vrata s
oblogom

OPIS:

1. Konstrukcija:
-okvir vrata od pocinčanih
INOX profila 50x50x2 mm
-vratno krilo, okvir od INOX
profila 50x50x2 mm

Napomene:
- obavezna izrada
radioničke dokumentacije
prije izrade bravarske
stavke

- prije izrade radioničke
dokumentacije obavezna
izmjera na licu mjesta

OBNOVA I REKONSTRUKCIJA ZGRADE HGZ-a

DUBROVNIK / ZAGREB

projekt	lokacija	naručitelj	glavni projektant i projektant	Roman Šilje, d.i.a.	DUBROVNIK / ZAGREB platska 7 / kačićeva 3a arhitektura/planiranje/savjetovanje OIB 12845775735 t:+3851370204 f:+3851 5530064 info@normala.net	
ARHITEKTONSKI PROJEKT	K.Č. 2120	HRVATSKI GLAZBENI ZAVOD				
Projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade Faza 2 - Cjelovita obnova zgrade	K.O. CENTAR	GUNDULIĆEVA 6	suradnici	Petra Galić, d.i.a.	ZOP: HGZ-CO	TD: 02/22
	GUNDULIĆEVA 6 i 6A	HR-10000		Stjepan Smolčić, d.i.a.		
HEME BRAVARIJE	ZAGREB	ZAGREB		Tihana Vučić, d.i.a.	REV 001	studeni 2023
_0.02-ČN-VR	HR-10000	OIB 93966915493		Niki Zelen, d.i.a.	9.7.32	M_1:50